


“УТВЕРЖДАЮ”

1. 
«29» «августа» 2022г.

**СМЕТА
НА ОКРАСКА СТЕН
НА ОБЪЕКТЕ 5.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЦЕХА РЕКТИФИКАЦИИ СПИРТА**

Составлена в ценах на август 2022


ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

№ п.п	№ пози ции	Обосно- вание	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица изме- рения	Стоимость единицы измерения/всего , руб.						Трудо- затра ты ВСЕГО
				Коли- чество	3/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материа- лы	Транс- порт	Общая стои- мость	
						ВСЕГО	в т.ч з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дата 08.2022, Тарифная ставка 4-го разряда = 8.20, Регион: Брестская обл (с НДС) , транспорт - 6.07%,14.14%											
Н1=81.86,52.34;											
Смета : .Окраска стен											
РАЗДЕЛ № 1. Фасад											
1	1	E69-20-2 (Н1)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Разряд=4.700 , κ=1.0713	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ 19.5	403.22 7862.79	2.39 46.61	1.27 24.77	258.24 5035.68	21.44 418.08	685.29 13363.16	46.080 898.56
2	2	E61-44-6 (Н1)	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ Разряд=3.600 , κ=0.9439	100 М2 20.56	89.16 1833.13	100.00 2056.00	83.46 1715.94	3.71 76.28		192.87 3965.41	21.890 450.06
3	3	E26-113-1 (Н1)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ Разряд=3.000 , κ=0.8599	100 М2 19.5	29.54 576.03	0.06 1.17				29.60 577.20	4.190 81.71
4	4	E26-127-1 (Н1)	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , κ=1.0000	100 М2 19.5	151.37 2951.72	0.19 3.71		13.12 255.84	1.83 35.69	166.51 3246.96	18.460 359.97
5	5	E62-34-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.000 , κ=0.8599	100 М2 0.16	557.82 89.25	0.27 0.04	0.14 0.02	137.50 22.00	19.44 3.11	715.03 114.40	79.130 12.66
6	6	E62-37-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА Разряд=3.500 , κ=0.9299	100 М2 0.9	615.58 554.02	0.27 0.24	0.14 0.13	106.55 95.90	15.06 13.55	737.46 663.71	80.750 72.68
			ИТОГО по разделу		13866.94	2107.77	1740.86	5485.70	470.43	21930.84	1876
			ОХР и ОПР (0.23*81.86*15607.80)/100							2938.61	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (0.25*52.34*15607.80)/100							2042.28	
			ВСЕГО по разделу							26911.73	
			ИТОГО по смете		13866.94	2107.77	1740.86	5485.70	470.43	21930.84	1876
			ОХР и ОПР							2938.61	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2042.28	
			ВСЕГО по смете							26911.73	
			ИТОГО по смете		13866.94	2107.77	1740.86	5485.70	470.43	21930.84	1876

		ОХР и ОПР					2938.61	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					2042.28	
		Средний разряд рабочих					3.6	
		ВСЕГО по смете					26911.73	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					13'866.94	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ					2'107.77	
		в т.ч. з/п машинистов					1'740.86	
		Заработная плата для расчета лимитированных					13'866.94	
		1.ИТОГО прямые затраты					15'974.71	
		в том числе:						
		1.1.Материалы заказчика						
		2.ОХР и ОПР					2'938.61	
		3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					2'042.28	
		5.ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ (РАСЧЕТ)	0.93				0.00	
		в т.ч. заработная плата	0.93				0.00	
		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ					20'955.60	
		6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ						
		в том числе:						
		СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34%				5'306.65	
		ПОДВИЖНОЙ И						
		РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ						
		КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)						
		ИТОГО прочих затрат					5'306.65	
		7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ					26'262.25	
		8.Налоги и отчисления относимые на расходы по текущей деятельности						
		11.Коеффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве					1.0138	
		12.Итого с учетом коеффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве					26'624.67	
		13.Отклонения в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах						
		в т. ч. отклонение в стоимости материалов заказчика						
		Отклонение в стоимости транспорта по отношению к учтенной в прямых затратах						
		в т.ч. отклонение в стоимости транспорта заказчика						
		Отклонение в стоимости маш.-механизмов по отношению к учтенным в прямых затратах						
		14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации					26'624.67	
		15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15%				0.00	
		Материалы+транспорт заказчика					0.00	
		16.Итого объем работ для налогообложения					26'624.67	
		Итого с налогами и отчислениями от выручки					26'624.67	
		18.Сумма НДС по ставке	20%				5'324.93	
		Итого стоимость с НДС					31'949.60	
		Всего выполнено работ					31'949.60	

Тридцать одна тысяча девятьсот сорок девять белорусских рублей 60 копеек


Составил


(должность)


(подпись)


(И.О. Фамилия)

Проверил


(должность)


(подпись)


(И.О. Фамилия)