

И.о. главный инженер

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

А.К.Борбровский

2020 года

по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
«Текущий ремонт административного здания ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Текущий ремонт административного здания ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко.
2	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 26 000 бел. руб. с НДС. Срок выполнения: 30 дней с момента заключения договора.
3	Место размещения объекта	Помещения административного здания.
4	Основания для проведения процедуры	Докладная записка от 14.08.2020. Дефектный акт от 12.08.2020.
5	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение: - справку обслуживающего банка об экономической состоятельности участника по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; - сведения о задолженности по платежам в бюджет, по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, за подписью руководителя участника. При наличии задолженности, предложение участника отклоняется и не допускается к дальнейшему рассмотрению. Участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
6	Источник финансирования	Собственные средства.
7	Условия платежей по договору	Расчет стоимости выполненных работ произвести по фактическим объемам работ, в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
8	Критерии оценки предложения	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 100 %
9	Документы, предоставляемые претендентами	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету, расчет в текущих ценах с указанием коэффициентов снижения цены; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; -свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

10	Сроки выполнения работ	30 дней с момента заключения договора.
11	Сроки и место предоставления конкурсных предложений	г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения 31 августа 2020 г. до 10-00ч. Предложения для процедуры закупки, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.
12	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 31 августа 2020 г. 10-30ч. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями.
13.	Срок проведения переговоров	31 августа 2020 года в 10-30ч.
14	Требование к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров	в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
15	Ценовые предложения предоставляются на языке	Русском.
16	Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации.
17	Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров	Разъяснение положений документации по процедуре закупки осуществляется по письменному запросу участника переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в переговорах.
18	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
19	Требования к участникам по проведению переговоров их уполномоченными лицами	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
20	Перечень участников	- определяет заказчик; - направляет участникам приглашения.
21	Особые условия	1. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 1.1. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; 1.2. в стоимости, указанной в конкурсном

		предложении, должны быть учтены все затраты, связанные с выполнением предмета заказа; 1.3. цена договора может быть изменена в случаях: - увеличения объемов фактически выполненных работ, не учтенных в ПСД; 1.4. заказчик не компенсирует Подрядчику командировочные затраты.
22	Порядок проведения процедуры улучшения конкурсных предложений	Согласно установленного регламента от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
23	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Е.Э.Болбат

Приглашение к участию в процедуре закупки (конкурентный лист)
по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
«Текущий ремонт административного здания ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Способ проведения переговоров	Без проведения предварительного квалификационного отбора. Без участия представителей участников.
2	Полное наименование организации (заказчик)	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X Ответственные лица: Евтух М.П. – предс. комиссии (+375162269206) Водич В. Н. – технич. специалист (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
3	Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения	Текущий ремонт административного здания ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко». Обоснование необходимости производства работ: план мероприятий на капремонт. Ориентировочная цена заказа 26 000 бел. руб. с НДС. (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости). Срок выполнения: 30 дней с момента заключения договора.
4	Информация о подаче предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения. Предложения предоставляются с фактическими ценами на материалы, с обоснованием статей снижения цены. Окончание подачи предложений 31 августа 2020 г. в 10-00ч.; Место подачи предложений: г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения. Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); наличным; по почте;
5	Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 31 августа 2020 г. 10-30ч.
6	Место, дата и время проведения переговоров и подведения их итогов	Проведение переговоров: г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 31 августа 2020 г. 10-30ч. Подведение итогов в сроки, установленные регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
7	Совокупность критериев, в соответствии с которыми	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) –100%;

	определяется победитель переговоров	
8	Порядок получения документации	Отправляется с приглашением.
9	Срок заключения договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
10	Иные данные	-

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки (конкурентный лист) в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: дефектный акт и смета от 12.08.2020 – на 9 л.

"Утверждаю"

гл. инженер

/ Павловский В.Ф. /

"12"082010 г.

советская 2 (гарант.)08.20

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2020 в составе:
 председатель комиссии: мастер РСУ Водич В.Н.

члены комиссии: гл.энергетик Сидорович С.Ю.

завхоз Хвесьюк В.Ф.

вед. инженер механик Богдан В.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта "админ здание" установлено что в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и

возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:прогибы перекрытия ,трещины стен, деформации рам окон, проседание плитки крыльца

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.

Председатель комиссии: мастер РСУ

Водич В.Н.

Члены комиссии: гл.энергетик

Сидорович С.Ю.

завхоз

Хвесьюк В.Ф.


вед. инженер механик

Богдан В.А.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1-ый этаж ул. Советская 2/1				
	Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	2,5	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,03	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,03	
	Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"	100 м2	1,15	
	Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	2,5	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,03	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,03	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,756	
	Окраска стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,756	
2-ой этаж ул. Советская 2/1				
	Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	3,1	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,037	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,037	
	Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"	100 м2	0,78	
	Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	3,1	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,037	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,037	

Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,78	
Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,78	
3-ий этаж ул. Советская 2/1			
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	2	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,024	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,024	
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"	100 м2	0,52	
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	2	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,024	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,024	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,52	
Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,52	
Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100м2	0,618	
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100м	0,35	
Разборка покрытий цементных полов	100м2	0,12	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,12	
Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм	100м2осн	0,12	
Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 м2	0,12	
Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены)	100м	0,35	
Крыльцо ул. Советская 2/1			
Разборка покрытий полов из керамогранита	100м2	0,226	
Разборка плинтусов из керамогранита	100м	0,085	
Разборка покрытий цементных полов	100м2	0,226	
Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	0,05	
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2	0,226	
Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100м2	0,226	
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2	0,162	
Облицовка ступеней и подступенков плитами повышенной прочности из керамогранита	100м2	0,064	
Укладка плинтуса из плитами повышенной прочности из керамогранита	100м	0,085	
Окна ул. Советская 2/1			
Разборка отливов	100м	0,2	
Разборка герметизация швов	100м	0,4	
Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	100м2	0,037	
Заполнение зазора между окном и стеной монтажной пеной	100 м2	0,344	
Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу	100м2 развернутой поверхности	0,037	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100м2пов	0,037	
Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	100м2	0,037	
Установка отливов из оцинкованной стали	100м	0,2	
Герметизация стыков силиконом	100м	0,4	
Фасад ул. Советская 2/1			
Отбивка штукатурки стен фасада	100м2	0,008	
Декоративная штукатурка типа "байрамикс" наружных поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм с лесов	100м2пов	0,008	
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором	10м	0,13	
Грунтование наружных поверхностей стен	100м2	0,065	
Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,065	

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: админ здание

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2020 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

арифметическая ставка: рабочая-строительная = 0,94; ППН = 0,94									
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
		Поправочные коэффициенты							
1 1-ый этаж ул. Советская 2/1									
Коридор стены									
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором									
1.	E53-24-1	10м	2,52	16,45	2,26	1,31	1,34	0,13	20,18
	Стр-во (Н10)	2,5	6,3	41,13	5,65	3,28	3,35	0,33	50,46
Грунтование внутренних поверхностей стен									
2.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,03	0,15	0,9					0,9
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
3.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0009					0,44	0,03	0,47
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз									
4.	E15-311-1	100м2пов	31,99	221,8	0,36	0,18	37,75	2,66	262,57
	Стр-во (Н10)	0,03	0,96	6,65	0,01	0,01	1,13	0,08	7,87
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"									
5.	E15-410-1	100 м2	237,25	1747,12			14,56	1,03	1762,71
	Стр-во (Н10)	1,15	272,84	2 009,19			16,74	1,18	2 027,11
Грунтовка акриловая в/д									
6.	1/10-230-15/80 C101-23605	кг					14,75	1,04	15,79
	Материал	20,7					305,32	21,49	326,81
Декоративная лакокрасочный материал Capadecor									
7.	C101-137410-ДШ	кг					22,98	1,62	24,6
	Материал	41,63					956,49	67,34	1 023,83
Кабинеты стены									
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором									
8.	E53-24-1	10м	2,52	16,45	2,26	1,31	1,34	0,13	20,18
	Стр-во (Н10)	2,5	6,3	41,13	5,65	3,28	3,35	0,33	50,46
Грунтование внутренних поверхностей стен									
9.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,03	0,15	0,9					0,9
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
10.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0009					0,44	0,03	0,47
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз									
11.	E15-311-1	100м2пов	31,99	221,8	0,36	0,18	37,75	2,66	262,57
	Стр-во (Н10)	0,03	0,96	6,65	0,01	0,01	1,13	0,08	7,87
Грунтование внутренних поверхностей стен									
12.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,756	3,81	22,74					22,74
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
13.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0227					11,05	0,78	11,83
Окраска стен поливинилацетатными водозмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная									
14.	E15-180-5	100м2	25,86	163,98	4,63	2,69	218,99	15,41	403,01
	Стр-во (Н10)	0,756	19,55	123,97	3,5	2,03	165,56	11,65	304,68
Итого по 1-ый этаж ул. Советская 2/1			311,02	2 253,26	14,82	8,61	1 465	103,32	3 836,4
ОХР и ОПР:									1 845,97
Плановая прибыль:									1 183,82
Итого по разделу:									6 866,19
1 2-ой этаж ул. Советская 2/1									
Коридор стены									
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором									
15.	E53-24-1	10м	2,52	16,45	2,26	1,31	1,34	0,13	20,18
	Стр-во (Н10)	3,1	7,81	50,99	7,01	4,06	4,15	0,4	62,55
Грунтование внутренних поверхностей стен									
16.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,937	0,19	1,11					1,11

тарифная ставка: разряд строителей = 6,94, ПНР = 6,94										
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт		
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч. з/пл.					
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная										
17.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,0011					486,97 0,54	34,28 0,04	521,25 0,58	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз										
18.	E15-311-1 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,037	31,99 1,18	221,8 8,21	0,36 0,01	0,18 0,01	37,75 1,4	2,66 0,1	262,57 9,72	
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"										
19.	E15-410-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,78	237,25 185,06	1747,12 1 362,75			14,56 11,36	1,03 0,8	1762,71 1 374,91	
Грунтовка акриловая в/д										
20.	1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	кг 14,1					14,75 207,97	1,04 14,64	15,79 222,61	
Декоративная лакокрасочный материал Capadesor										
21.	C101-137410-ДШ Материал	кг 28,24					22,98 648,84	1,62 45,68	24,6 694,52	
Кабинеты стены										
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором										
22.	E53-24-1 Стр-во (Н10)	10м 3,1	2,52 7,81	16,45 50,99	2,26 7,01	1,31 4,06	1,34 4,15	0,13 0,4	20,18 62,55	
Грунтование внутренних поверхностей стен										
23.	E13-73-2 Стр-во (Н10)	100м2 0,037	5,04 0,19	30,08 1,11					30,08 1,11	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная										
24.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,0011					486,97 0,54	34,28 0,04	521,25 0,58	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз										
25.	E15-311-1 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,037	31,99 1,18	221,8 8,21	0,36 0,01	0,18 0,01	37,75 1,4	2,66 0,1	262,57 9,72	
Грунтование внутренних поверхностей стен										
26.	E13-73-2 Стр-во (Н10)	100м2 0,78	5,04 3,93	30,08 23,46					30,08 23,46	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная										
27.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,0234					486,97 11,4	34,28 0,8	521,25 12,2	
Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная										
28.	E15-180-5 Стр-во (Н10)	100м2 0,78	25,86 20,17	163,98 127,9	4,63 3,61	2,69 2,1	218,99 170,81	15,41 12,02	403,01 314,34	
Итого по 2-ой этаж ул. Советская 2/1				227,52	1 634,73	17,65	10,24	1 062,56	75,02	1 342,5
ОХР и ОНР									860,94	
Плановая прибыль									4 993,4	
Итого по разделу										
1 3-ий этаж ул. Советская 2/1										
Коридор стены										
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором										
29.	E53-24-1 Стр-во (Н10)	10м 2	2,52 5,04	16,45 32,9	2,26 4,52	1,31 2,62	1,34 2,68	0,13 0,26	20,18 40,36	
Грунтование внутренних поверхностей стен										
30.	E13-73-2 Стр-во (Н10)	100м2 0,024	5,04 0,12	30,08 0,72					30,08 0,72	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная										
31.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,0007					486,97 0,34	34,28 0,02	521,25 0,36	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз										
32.	E15-311-1 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,024	31,99 0,77	221,8 5,32	0,36 0,01	0,18 0,01	37,75 0,91	2,66 0,06	262,57 6,3	
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"										
33.	E15-410-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,52	237,25 123,37	1747,12 908,5			14,56 7,57	1,03 0,54	1762,71 916,61	
Грунтовка акриловая в/д										
34.	1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	кг 9,36					14,75 138,06	1,04 9,72	15,79 147,78	
Декоративная лакокрасочный материал Capadesor										
35.	C101-137410-ДШ Материал	кг 18,82					22,98 432,41	1,62 30,44	24,6 462,85	
Кабинеты стены										
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором										
36.	E53-24-1 Стр-во (Н10)	10м 2	2,52 5,04	16,45 32,9	2,26 4,52	1,31 2,62	1,34 2,68	0,13 0,26	20,18 40,36	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч. з/пл.				
Грунтование внутренних поверхностей стен									
37.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,024	0,12	0,72					0,72
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
38.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0007					0,34	0,02	0,36
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз									
39.	E15-311-1	100м2пов	31,99	221,8	0,36	0,18	37,75	2,66	262,57
	Стр-во (Н10)	0,024	0,77	5,32	0,01		0,91	0,06	6,3
Грунтование внутренних поверхностей стен									
40.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,52	2,62	15,64					15,64
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
41.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0156					7,6	0,53	8,13
Окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная									
42.	E15-180-5	100м2	25,86	163,98	4,63	2,69	218,99	15,41	403,01
	Стр-во (Н10)	0,52	13,44	85,27	2,41	1,4	113,87	8,01	209,56
Кабинеты пол									
Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
43.	E57-2-5	100м2	11,71	67,97	3,29	1,91			71,26
	Стр-во (Н10)	0,618	7,24	42,01	2,03	1,18			44,04
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов									
44.	E57-3-1	100м	2,9	17,31					17,31
	Стр-во (Н10)	0,35	1,01	6,06					6,06
Разборка покрытий цементных полов									
45.	E57-2-8	100м2	116,33	717,63	79,05	33,47			796,68
	Стр-во (Н10)	0,12	13,96	86,12	9,49	4,02			95,61
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
46.	E13-73-4	100м2	3,24	19,34					19,34
	Стр-во (Н10)	0,12	0,39	2,32					2,32
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
47.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0036					1,75	0,12	1,87
Устройство выравнивающего слоя по дню (полу) толщиной до 20 мм									
48.	E13-72-1	100м2осн	33,24	199,72	15,82	10,87			215,54
	Стр-во (Н10)	0,12	3,99	23,97	1,9	1,3			25,87
Растворная смесь сухая, для стяжек, цементная, выравнивающая, м150									
49.	1/10-230-50-35/20 C101-138057	I					173,45	12,21	185,66
	Материал	0,36					62,44	4,4	66,84
Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"									
50.	E11-70-1	100 м2	43,84	282,66	27,98	0,24	4,22	0,29	315,15
	Стр-во (Н10)	0,12	5,26	33,92	3,36	0,03	0,51	0,03	37,82
Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий									
51.	1/10-125-55/5 C101-56650	M					0,9	0,06	0,96
	Материал	4,8					4,32	0,3	4,62
Покрытие напольное рулонное однородное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, класс износостойкости Р (ен 649), с однотонным или неярым абстрактным рисунком									
52.	1/10-125-20/350 C101-56631	M2					18	1,27	19,27
	Материал	12,3					221,4	15,59	236,99
Клей резиновый 88 са									
53.	1/10-230-35/215 C101-32900	KГ					8,09	0,57	8,66
	Материал	6,3					50,97	3,59	54,56
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
54.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					486,97	34,28	521,25
	Материал	0,0006					0,29	0,02	0,31
Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены)									
55.	E11-40-6	100м	8,69	51,86	2,73		86,39	6,08	147,06
	Стр-во (Н10)	0,35	3,04	18,15	0,96		30,24	2,13	51,48
Торцевая заглушка									
56.	C101-64707-1	шт.					0,5	0,04	0,54
	Материал	2					1	0,07	1,07
Соединительная планка									
57.	C101-64707-2	шт.					0,5	0,04	0,54
	Материал	11					5,5	0,39	5,89
Наружный угол									
58.	C101-64707-3	шт.					0,5	0,04	0,54
	Материал	6					3	0,21	3,21
Внутренний угол									
59.	C101-64707-4	шт.					0,5	0,04	0,54
	Материал	7					3,5	0,25	3,75

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Итого по 3-ий этаж ул. Советская 2/1			186.18	1 299.84	29.21	13.17	1 092.29	77.02	2 498.36
ОХР и ОПР:									1 071,58
Плановая прибыль:									687,2
Итого по разделу:									4 257,14
1 Крыльцо ул. Советская 2/1									
Разборка покрытий полов из керамогранита									
60.	E57-2-7	100м2	70.99	450.91	11.52	6.69			462.43
Стр-во (Н10)		0,226	16,04	101,91	2,6	1,51			104,51
Разборка плинтусов из керамогранита									
61.	E57-3-2	100м	24.22	144.54					144.54
Стр-во (Н10)		0,086	2,06	12,29					12,29
Разборка покрытий цементных полов									
62.	E57-2-8	100м2	116.33	717.63	79.05	33.47			796.68
Стр-во (Н10)		0,226	26,29	162,18	17,87	7,56			180,05
Армирование подстилающих слоев и набетон									
63.	E6-11-10	I	13.3	85.26	18.06	6.04	99.89	5.05	208.26
Стр-во (Н10)		0,05	0,66	4,26	0,9	0,3	4,99	0,25	10,4
Сетка арматурная									
64.	2/10-50/5 C204-3101	I					2 213.96	108.93	2 322.89
Материал		0,05					110,7	5,45	116,15
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм									
65.	E11-11-3	100м2	42.55	246.54	28.97	12.1	191.11	20.55	487.17
Стр-во (Н10)		0,226	9,62	55,72	6,55	2,73	43,19	4,64	110,1
Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки									
66.	E11-11-4	100м2	0.59	3.03	0.93	0.54	43.66	4.96	52.58
Стр-во (Н10) К_мех.=4 К_мат.=4 К_труд.=4		0,226	0,53	2,74	0,84	0,49	39,47	4,48	47,53
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм									
67.	E11-114-1	100 м2	191.06	1 195.32	20.72	0.76	60.05	4.23	1 280.32
Стр-во (Н10)		0,162	30,95	193,64	3,36	0,12	9,73	0,69	207,42
Композиция для заполнения швов шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (в), белая (фасовка по 20 кг)									
68.	1/10-230-50-25/5 C101-138032-10	I					1 000	70.4	1 070.4
Материал		0,0042					4,2	0,3	4,5
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
69.	1/10-230-50-40/15 C101-138059	I					202.84	14.28	217.12
Материал		0,081					16,43	1,16	17,59
Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный (600х300-600х600 мм)									
70.	1/10-230-60-20-20/21 C101-27601	M2					28.85	2.03	30.88
Материал		16,61					479,2	33,74	512,94
Облицовка ступеней и подступенков плитами повышенной прочности из керамогранита									
71.	E11-51-3	100м2	173.35	1 117.49	4.75	1.6	0.9	0.06	1 123.2
Стр-во (Н10)		0,064	11,09	71,52	0,3	0,1	0,06		71,88
Композиция для заполнения швов шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (в), белая (фасовка по 20 кг)									
72.	1/10-230-50-25/5 C101-138032-10	I					1 000	70.4	1 070.4
Материал		0,0017					1,7	0,12	1,82
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
73.	1/10-230-50-40/15 C101-138059	I					202.84	14.28	217.12
Материал		0,032					6,49	0,46	6,95
Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный (600х300-600х600 мм)									
74.	1/10-230-60-20-20/21 C101-27601	M2					28.85	2.03	30.88
Материал		6,6					190,41	13,4	203,81
Укладка плинтуса из плитками повышенной прочности из керамогранита									
75.	E11-49-1	100м	36.5	235.36	0.72	0.24	0.36	0.03	236.47
Стр-во (Н10)		0,085	3,1	20,01	0,06	0,02	0,03		20,1
Композиция для заполнения швов шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (в), белая (фасовка по 20 кг)									
76.	1/10-230-50-25/5 C101-138032-10	I					1 000	70.4	1 070.4
Материал		0,00034					0,34	0,02	0,36
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
77.	1/10-230-50-40/15 C101-138059	I					202.84	14.28	217.12
Материал		0,0046					0,93	0,07	1
Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный (600х300-600х600 мм)									
78.	1/10-230-60-20-20/21 C101-27601	M2					28.85	2.03	30.88
Материал		1,31					37,79	2,66	40,45
Итого по Крыльцо ул. Советская 2/1			100.34	624.27	32.48	12.83	945.66	67.44	1 669.85

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
	ОХР и ОПР:								519,95
	Плановая прибыль:								333,45
	Итого по разделу:								2 523,25
1 Окна ул. Советская 2/1									
Разборка отливов									
79.	E58-4-1	100м	13,6	81,16	0,06				81,22
	Стр-во (Н10)	0,2	2,72	16,23	0,01				16,24
Разборка герметизация швов									
80.	E10-225-1	100м	3,91	27,14			72,13	5,08	104,35
	Стр-во (Н10) К _{мех} =0,3 К _{мат.} =0 К _{труд.} =0,3	0,4	0,47	3,26					3,26
Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов									
81.	E63-20-2	100м2	10,85	69,44	2,12	1,49			71,56
	Стр-во (Н10)	0,037	0,4	2,57	0,08	0,06			2,65
Заполнение зазора между окном и стеной монтажной пеной									
82.	E10-238-2	100 м2	10,26	61,23			198,4	13,97	273,6
	Стр-во (Н10)	0,344	3,53	21,06			68,25	4,81	94,12
Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу									
83.	E10-235-1	100м2 развеш- нутой поверх- ности	253,17	1 707,63	15,98		368,02	25,9	2 117,53
	Стр-во (Н10)	0,037	9,37	63,18	0,59		13,62	0,96	78,35
Шурупы-саморезы для металла 4,2х13 мм									
84.	1/10-240-45-20/60 C101-149002	шт					0,03		0,03
	Материал	10					0,3	0,02	0,32
Соединитель продольный для профиля сд (пп)									
85.	1/10-230-55-20/161 C101-160977	шт					0,29	0,02	0,31
	Материал	8					2,32	0,16	2,48
Профиль для гипсокартона потолочный сд (пп) 60х27, 0,5 мм									
86.	1/10-230-55-20/138 C101-160959	м					1,07	0,08	1,15
	Материал	11,3					12,09	0,85	12,94
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный уд (пп) 27х28, 0,5 мм									
87.	1/10-230-55-20/118 C101-160956	м					0,7	0,05	0,75
	Материал	4,2					2,94	0,21	3,15
Подвес регулируемый с зажимом для профиля сд (пп)									
88.	1/10-230-55-20/15 C101-160975	шт					0,54	0,04	0,58
	Материал	3					1,62	0,11	1,73
Лента для заделки швов гкл									
89.	C101-51509-4	м.					0,44	0,03	0,47
	Материал	5,7					2,51	0,18	2,69
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм									
90.	1/10-240-30-50/10 C101-15509	100 шт					2,18	0,15	2,33
	Материал	0,05					0,11	0,01	0,12
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз									
91.	E15-311-3	100м2 пов.	42,29	293,28	0,37	0,18	43,33	3,06	340,04
	Стр-во (Н10)	0,037	1,56	10,85	0,01	0,01	1,6	0,11	12,57
Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная									
92.	E15-180-4	100м2	54,45	353,08	5,66	3,28	234,22	16,49	609,45
	Стр-во (Н10)	0,037	2,01	13,06	0,21	0,12	8,67	0,61	22,55
Установка отливов из оцинкованной стали									
93.	E10-224-1	100м	28,53	184,12	0,88		61,51	6,39	252,9
	Стр-во (Н10)	0,2	5,71	36,82	0,18		12,3	1,28	50,58
Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,2-0,5 мм, шириной 180 мм, с полимерным покрытием пэп с одной стороны, окрашенный с другой стороны									
94.	2/20-100-10/25 C203-52514	м					5,5	0,27	5,77
	Материал	20					110	5,41	115,41
Герметизация стыков силиконом									
95.	E9-521-1	100м	2,19	15,2			92	6,48	113,68
	Металл. (Н11)	0,4	0,88	6,08			36,8	2,59	45,47
Итого по Окна ул. Советская 2/1			26,65	173,11	1,08	0,19	273,13	17,31	464,63
ОХР и ОПР:									
Плановая прибыль:									
Итого по разделу:									
1 Фасад ул. Советская 2/1									
Отбивка штукатурки стен фасада									
96.	E61-26-1	100м2	48,9	265,38	78,88	30,07			344,27
	Стр-во (Н110)	0,008	0,4	2,12	0,63	0,24			2,75

Страница

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты	Объем работ	всего		в т.ч. э/пл.				
Декоративная штукатурка типа "байрамикс" наружных поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм с лесов									
97.	E15-327-5	100м2пов	87,06	604,2	0,43				604,63
	Стр-во (Н10)	0,008	0,7	4,83					4,83
Штукатурка защитно-отделочная для наружных работ (н), цокольная, полимерная (п), водно-дисперсионная, крупнозернистая (2 мм), v2, w2, с наполните- лем из цветных натуральных камней (не требует окрашивания)									
98.	1/10-230-52-20/61 C101-137406-8	I 0,0035					10 060 35,21	708,22 2,48	10 768,22 37,69
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
99.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I 0,0002					486,97 0,1	34,28 0,01	521,25 0,11
Расшивка и заделка трещин в стенах раствором									
100.	E53-24-1	10м	2,52	16,45	2,26	1,31	1,34	0,13	20,18
	Стр-во (Н10)	0,13	0,33	2,14	0,29	0,17	0,17	0,02	2,62
Грунтование наружных поверхностей стен									
101.	E13-73-1	100м2	4,64	27,69					27,69
	Стр-во (Н10)	0,065	0,3	1,8					1,8
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
102.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I 0,002					486,97 0,97	34,28 0,07	521,25 1,04
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
103.	E62-16-4	100м2	25,87	167,96	2,13	1,38	27,45	1,91	199,45
	Стр-во (Н10)	0,065	1,68	10,92	0,14	0,09	1,78	0,12	12,96
Итого по Фасад ул. Советская 2/1			3,41	21,81	1,06	0,5	38,23	2,7	63,8
ОХР и ОПР									18,21
Плановая прибыль									11,68
Итого по разделу									93,69
ИТОГО прямые затраты:			855,12	6 007,02	96,3	45,54	4 876,87	342,81	11 323
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. K = 1,0134	
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						6 000,94			
Эксплуатация машин						96,3			
в т.ч. зарплата машинистов						45,54			
ОХР и ОПР				71.59% * 1,14		4 934,69			
Плановая прибыль				47.58% * 1,1		3 164,61			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						6,08			
Эксплуатация машин						0			
в т.ч. зарплата машинистов						0			
ОХР и ОПР				49.99% * 1,14		3,46			
Плановая прибыль				61.29% * 1,1		4,1			
Всего по видам работ									
Зарплата рабочих						6 007,02		6087,51	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						96,3		97,6	
в т.ч. зарплата машинистов						45,54		46,15	
ОХР и ОПР						4 938,15		5004,32	
Плановая прибыль						3 168,71		3211,17	
Материалы без НДС						4 876,87		4942,15	
Транспортные расходы						342,81		347,41	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ								19690,16	
Прочие затраты в том числе:								2085,44	
Отчисления в соцстрах				34 %				2 085,44	
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								21775,6	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								21 775,60	
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации								21 775,60	
Итого объем работ для налогообложения								21 775,60	
Сумма Н Д С				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		4 355,12	
ВСЕГО выполнено работ								26 130,72	
Всего освоено (справочно)								26 130,72	

Итого к оплате: 26 130,72 руб.

(Двадцать шесть тысяч сто тридцать рублей семьдесят две копейки)

Составил: _____ /

Проверил: _____ /