


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»  
А.К. Борбовский  
«13» июля 2022 года



Приглашение к участию в процедуре закупки  
по выбору подрядной организации по объекту:  
«Текущий ремонт помещения водоподготовки».

| № п/п | Перечень основных данных и требований                  | Содержание основных данных и требований  |
|-------|--|--|
| 1     | Вид процедуры закупки                                  | Конкурентный лист.   |
| 2     | Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты | Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»<br>ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест<br>УНП 200020127, ОКПО 00392030.<br>р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция<br>ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул.<br>Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.  |
| 3     | Ответственные лица и их контактные данные              | Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230)<br>Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945)<br>Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)  |
| 4     | Наименование объекта строительства                     | Текущий ремонт помещения водоподготовки  |
| 5     | Цена заказа, применяемая в качестве стартовой          | Ориентировочная цена заказа 28 054,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).   |
| 6     | Место размещения объекта                               | г. Брест, ул. Советская, 1.  |
| 7     | Основания для проведения процедуры закупки             | Дефектный акт, смета   |
| 8     | Источник финансирования                                | Собственные средства.  |
| 9     | Условия платежей по договору                           | Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.  |
| 10    | Критерии оценки предложения                            | Цена заказа (бел. руб.) – 90%;<br>сроки выполнения – 10%.  |
| 11    | Документы, предоставляемые участниками                 | Юридические лица представляют:<br>- коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты;<br>- смету;<br>- свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ;<br>- свидетельство о гос. регистрации юридического лица;<br>Заказчик вправе потребовать от участников представления иных документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений. |
| 12    | Требование к содержанию,                               | В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте);   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | форме и оформлению конкурсных предложений  | нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).  |
| 13 | Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)                                  | Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.  |
| 14 | Сроки выполнения работ   | 20 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2022 года).   |
| 15 | Срок и место подачи конкурсных предложений   | <p>Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте.<br/>г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302<br/>- в отдел снабжения</p> <p>Окончание подачи предложений <u>06.09.</u> 2022 г. до <u>16:30</u>ч.</p> <p>Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.</p> |
| 16 | Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями                          | <p>г. Брест, ул. Советская, 2/1<br/>Здание администрации, актовый зал<br/><u>07.09</u> 2022 г. <u>10:30</u>ч.</p>   |
| 17 | Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения | <p>Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений.</p> <p>Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.</p>   |
| 18 | Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения                                       | Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.   |
| 19 | Порядок уведомления участников   | По электронной почте.   |
| 20 | Порядок приглашения участников   | <p>Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации.</p> <p>Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.</p>  |
| 21 | Срок для подписания договора   | Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 22 |  | <p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p><b>Примечание:</b> в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p> |
|----|--|---|


Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение:  
дефектный акт- на 3л.  
смета - на бл.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии



М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД



гл. инженер

Павловский В.Ф. /

2022 г.

## Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2022 в составе:

|                        |                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| председателя комиссии: | мастер РСУ<br><i>(должность)</i>    | Водич В.Н.<br><i>(инициалы, фамилия)</i>     |
| членов комиссии:       | начальник ВУ<br><i>(должность)</i>  | Бочкарёв В.В.<br><i>(инициалы, фамилия)</i>  |
|                        | гл. энергетик<br><i>(должность)</i> | Сидорович С.Ю.<br><i>(инициалы, фамилия)</i> |
|                        | гл. механик<br><i>(должность)</i>   | Ополько В.М.<br><i>(инициалы, фамилия)</i>   |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ву

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: восстановление заложённых проёмов стен с последующей отделкой

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

*(описание дефектов)*

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

|                        |                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| Председатель комиссии: | мастер РСУ<br><i>(должность)</i>    | Водич В.Н.<br><i>(инициалы, фамилия)</i>     |
| Члены комиссии:        | начальник ВУ<br><i>(должность)</i>  | Бочкарёв В.В.<br><i>(инициалы, фамилия)</i>  |
|                        | гл. энергетик<br><i>(должность)</i> | Сидорович С.Ю.<br><i>(инициалы, фамилия)</i> |
|                        | гл. механик<br><i>(должность)</i>   | Ополько В.М.<br><i>(инициалы, фамилия)</i>   |


### ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| №                                   | Виды выполняемых строительно-монтажных работ   | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| <i>Лок. см. №1 ; Ж000 Сверление</i> |  |                   |            |            |
|                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм  | 100 отверстий     | 0,82       |            |
|                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром | 100 отверстий     | 0,82       |            |
|                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм  | 100 отверстий     | 0,26       |            |
|                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром | 100 отверстий     | 0,26       |            |
|                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм  | 100 отверстий     | 0,02       |            |
|                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром | 100 отверстий     | 0,02       |            |

|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 160 мм | 100<br>отверстий                             | 0,01    |  |
| <i>Ж000 Проем 1</i>   |  |         |  |
| Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с сохранением плитки до 80%  | 100 м2                                       | 0,0488  |  |
| Разборка кладки стен из кирпича   | 10 м3  | 0,147   |  |
| Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня   | м3   | 2,64    |  |
| Разработка грунта вручную   | 100 м3                                       | 0,03    |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы  | 100 м3<br>грунта                             | 0,03    |  |
| Переноска навалочных грузов на первые 10 м  | т.   | 8,964   |  |
| На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме е69-42-1  | т.   | 8,964   |  |
| Усиление проема   | Т стальных<br>конструкци<br>й                | 0,02038 |  |
| Огрунтовка металлических поверхностей за два раза   | 100 м2                                       | 0,0102  |  |
| Устройство одноуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу   | 100 м2<br>развернуто<br>й<br>поверхност<br>и | 0,02    |  |
| Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза  | 100 м2<br>поверхност<br>и                    | 0,02    |  |
| Окраска потолков поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску   | 100 м2<br>окрашивае<br>мой<br>поверхност     | 0,02    |  |
| Прокладка кабеля ввв 3х1,5  | 100 м  | 0,12    |  |
| Кладка стен внутренних из кирпича керамического одинарного  | М3 кладки                                    | 0,2628  |  |
| Гидроизоляция стен боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм в два слоя   | 100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхност<br>и | 0,0219  |  |
| Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм   | 100 м2                                       | 0,006   |  |
| Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 100мм)   | 100 м2                                       | 0,006   |  |
| Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм   | 100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхност<br>и | 0,0219  |  |
| Грунтование внутренних поверхностей стен  | 100 м2                                       | 0,062   |  |
| Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону   | 100 м2<br>оштукатури<br>ваемой<br>поверх     | 0,057   |  |
| Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону дополнительный намет 3см  | 100 м2<br>оштукатури<br>ваемой<br>поверх     | 0,041   |  |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности стен керамическими отдельными плитками на цементном растворе   | 100 м2<br>облицованн<br>ой<br>поверхност     | 0,0147  |  |
| Ремонт бутовых фундаментов в существующих стенах  | м3   | 0,516   |  |
| <i>Ж000 Проем 2</i>   |  |         |  |
| Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с сохранением плитки до 50%  | 100 м2                                       | 0,04606 |  |
| Разборка кладки стен из кирпича   | 10 м3  | 0,147   |  |
| Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня   | м3   | 2,64    |  |
| Разработка грунта вручную   | 100 м3                                       | 0,035   |  |
| Переноска навалочных грузов на первые 10 м  | т.   | 10,21   |  |
| Заведение металлического уголка 50х50   | 100 м  | 0,036   |  |

|   |   |         |  |
|---|---|---------|--|
| Усиление проема   | Т стальных конструкций                    | 0,02038 |  |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз   | 100 м2                                    | 0,0102  |  |
| Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу | 100 м2<br>развернутой<br>поверхности      | 0,015   |  |
| Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза  | 100 м2<br>поверхности                     | 0,015   |  |
| Кладка стен внутренних из кирпича керамического одинарного  | М3 кладки                                 | 1,0176  |  |
| Гидроизоляция стен боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм  | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности      | 0,0636  |  |
| Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону   | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 0,0689  |  |
| Штукатурка поверхностей откосов известковым раствором улучшенная по камню и бетону  | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 0,05    |  |
| Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону   | 100 м2                                    | 0,0757  |  |
| Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм   | 100 м2                                    | 0,016   |  |
| Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 100мм)   | 100 м2                                    | 0,016   |  |
| Гидроизоляция пола обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм  | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности      | 0,013   |  |
| Установка декоративных уголков для защиты выступающих углов   | 100 м                                     | 0,1162  |  |
| Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами   | м3  | 0,744   |  |

Составил:

 / /  
«19» 09 2022г.

"Согласовано"

" " 2022 г.



зам. ген. директора-главный инженер

Павловский В.Ф.

проемы подвал 08.22

www.BelStroyka.by верс. 1.22.2

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2022 г.

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

| № п/п                                  | Обоснование<br>Поправочные коэффициенты  | Ед. изм.<br>Объем работ | Трудо-затраты, чел. час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |                       |                       |           |                 |          |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|
|  |  |                         |                          | заработная плата рабочих                   | экспл. машин<br>всего | материаль-ные ресурсы | Транспорт | общая стоимость |          |
| <b>ЖО00 Лок.см. №1; ЖО00 Сверление</b> |  |                         |                          |  |                       |                       |           |                 |          |
| 1.                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм  | 100 отверстий           | 120                      | 1 190,84                                   | 209,37                | 496,74                | 34,97     | 1 931,92        |          |
| 1.                                     | E46-26-112   | 0,82                    | 98,4                     | 976,49                                     | 171,68                | 407,33                | 28,68     | 1 584,18        |          |
| 2.                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром | 100 отверстий           | 3,7                      | 2 570,4                                    | 452,9                 | 1 731,8               | 121,8     | 4 876,9         |          |
| 2.                                     | E46-26-128   | 0,82                    | 212,38                   | 2 107,73                                   | 371,38                | 1 420,08              | 99,88     | 3 999,07        |          |
| 3.                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм  | 100 отверстий           | 120                      | 1 190,84                                   | 209,37                | 496,74                | 34,97     | 1 931,92        |          |
| 3.                                     | E46-26-112   | 0,26                    | 31,2                     | 309,62                                     | 54,44                 | 129,15                | 9,09      | 502,3           |          |
| 4.                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром | 100 отверстий           | 3,7                      | 1 101,8                                    | 194,1                 | 742,2                 | 52,2      | 2 090,1         |          |
| 4.                                     | E46-26-128   | 0,26                    | 28,86                    | 286,42                                     | 50,47                 | 192,97                | 13,57     | 543,43          |          |
| 5.                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм  | 100 отверстий           | 160                      | 1 587,78                                   | 279,17                | 692,94                | 48,78     | 2 608,67        |          |
| 5.                                     | E46-26-116   | 0,02                    | 3,2                      | 31,76                                      | 5,58                  | 13,86                 | 0,98      | 52,18           |          |
| 6.                                     | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 мпа) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром | 100 отверстий           | 5,5                      | 6 549,6                                    | 1 150,8               | 4 141,2               | 291,6     | 12 133,2        |          |
| 6.                                     | E46-26-132   | 0,02                    | 13,2                     | 130,99                                     | 23,02                 | 82,82                 | 5,83      | 242,66          |          |
| 7.                                     | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 160 мм  | 100 отверстий           | 137,95                   | 2 827,98                                   | 519,35                | 1 347,13              | 92,55     | 4 787,01        |          |
| 7.                                     | E46-72-6   | 0,01                    | 3,45                     | 28,28                                      | 5,19                  | 13,47                 | 0,93      | 47,87           |          |
| Итого по Лок.см. №1; ЖО00 Сверление    |  |                         | 390,69                   | 3 871,29                                   | 681,76                | 0                     | 2 259,68  | 158,96          | 6 971,69 |
| ОХР и ОПР:                             |  |                         |                          |  |                       |                       |           | 3 169,04        |          |
| Плановая прибыль:                      |  |                         |                          |  |                       |                       |           | 2 026,23        |          |
| Итого по разделу:                      |  |                         |                          |  |                       |                       |           | 12 166,96       |          |
| <b>ЖО00 ЖО00 Проект 1</b>              |  |                         |                          |  |                       |                       |           |                 |          |
| 8.                                     | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с сохранением плитки до 80%   | 100 м2                  | 61,28                    | 604,85                                     | 3,36                  | 2,33                  |           | 608,21          |          |
| 8.                                     | E63-19-5   | 0,0488                  | 2,99                     | 29,52                                      | 0,16                  | 0,11                  |           | 29,68           |          |
| 9.                                     | Разборка кладки стен из кирпича  | 10 м3                   | 143,36                   | 1 090,11                                   | 890,62                | 269,26                |           | 1 980,73        |          |
| 9.                                     | E53-3-2  | 0,147                   | 21,08                    | 160,25                                     | 130,92                | 39,58                 |           | 291,17          |          |
| 10.                                    | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня  | м3                      | 15,64                    | 109,85                                     | 132,99                | 37,47                 |           | 242,84          |          |
| 10.                                    | E46-27-1   | 2,64                    | 41,28                    | 290  | 351,09                | 98,92                 |           | 641,09          |          |
| 11.                                    | Разработка грунта вручную  | 100 м3                  | 145,37                   | 1 442,6                                    |                       |                       |           | 1 442,6         |          |
| 11.                                    | E1-162-1   | 0,03                    | 4,36                     | 43,28                                      |                       |                       |           | 43,28           |          |
| 12.                                    | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы   | 100 м3 грунта           | 102,91                   | 1 021,24                                   |                       |                       |           | 1 021,24        |          |
| 12.                                    | E1-166-1   | 0,03                    | 3,09                     | 30,64                                      |                       |                       |           | 30,64           |          |
| 13.                                    | Переноска навальных грузов на первые 10 м  | т                       | 1,22                     | 12,11                                      |                       |                       |           | 12,11           |          |
| 13.                                    | E69-42-1   | 8,964                   | 10,94                    | 108,55                                     |                       |                       |           | 108,55          |          |
| 14.                                    | На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме e69-42-1   | т                       | 0,4                      | 4,23                                       |                       |                       |           | 4,23            |          |
| 14.                                    | E69-42-7   | 8,964                   | 5,38                     | 37,92                                      |                       |                       |           | 37,92           |          |
| 15.                                    | Усиление проема  | т стальных кон-струкций | 203,11                   | 1 731,92                                   | 17,02                 | 1,26                  | 8,52      | 0,6             | 1 758,06 |
| 15.                                    | E46-4-4  | 0,02038                 | 4,14                     | 35,3                                       | 0,35                  | 0,03                  | 0,17      | 0,01            | 35,83    |
| 16.                                    | Уголок 50x50 стальной  | 100 м                   |                          |  |                       | 1 650                 | 116,16    | 1 766,16        |          |
| 16.                                    | 1/10-230-55-20/155   | 0,036                   |                          |  |                       | 59,4                  | 4,18      | 63,58           |          |

| № п/п   | Обоснование        | Ед. изм.<br>Объем работ                  | Трудо-затраты; чел. час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |               |               |                      |                |                   |
|---|--------------------|--|--------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
|   |                    |  |                          | заработная плата рабочих                   | экспл. машин  |               | материальные ресурсы | Транспорт      | общая стоимость   |
|   |                    |  |                          |  | всего         | в т.ч. з/пл.  |                      |                |                   |
| 16. Огрунтовка металлических поверхностей за два раза   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 17.   | E13-16-1           | 100 м2<br>0,0102                         | 4,67<br>0,05             | 46,05<br>0,47                              | 2,79<br>0,03  | 0,21          | 200,74<br>2,05       | 14,14<br>0,14  | 263,72<br>2,69    |
| 17. Устройство одноуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 18.   | E10-235-2          | 100 м2 развернутой поверхности<br>0,02   | 337,97<br>6,76           | 2 693,48<br>53,87                          | 35,52<br>0,71 |               | 768,09<br>15,36      | 54,07<br>1,08  | 3 551,16<br>71,02 |
| 18. Шурупы-саморезы 4,8 x 19 мм   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 19.   | 1/10-240-55-20/60  | 1000 ШТ.<br>0,0064                       |                          |  |               |               | 40<br>0,26           | 2,82<br>0,02   | 42,82<br>0,28     |
| 19. Дюбели распорные полиэтиленовые 6 x 40 мм   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 20.   | 1/10-240-30-22/17  | 1000 ШТ.<br>0,0019                       |                          |  |               |               | 80<br>0,15           | 5,63<br>0,01   | 85,63<br>0,16     |
| 20.   |                    |  |                          |  |               |               | 2,5<br>8,82          | 0,18<br>0,64   | 2,68<br>9,46      |
| 21. Соединитель продольный для профиля cd (пп)  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 22.   | 1/10-230-55-20/150 | ШТ.<br>0,6                               |                          |  |               |               | 0,8<br>0,48          | 0,06<br>0,04   | 0,86<br>0,52      |
| 22. Соединитель одноуровневый для профиля cd (пп)   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 23.   | 1/10-230-55-20/145 | ШТ.<br>4,86                              |                          |  |               |               | 1,2<br>5,83          | 0,08<br>0,39   | 1,28<br>6,22      |
| 23.   |                    |  |                          |  |               |               | 3,5<br>30,38         | 0,25<br>2,17   | 3,75<br>32,55     |
| 24.   |                    |  |                          |  |               |               | 2,5<br>6,7           | 0,18<br>0,48   | 2,68<br>7,18      |
| 25. Подвес регулируемый с зажимом для профиля cd (пп)   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 26.   | 1/10-230-55-20/15  | ШТ.<br>2                                 |                          |  |               |               | 1,2<br>2,4           | 0,08<br>0,16   | 1,28<br>2,56      |
| 27. Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 27.   | E15-311-4          | 100 м2 поверхности<br>0,02               | 68,48<br>1,37            | 561,21<br>11,22                            | 0,75<br>0,01  | 0,35<br>0,01  | 119,62<br>2,39       | 8,41<br>0,17   | 689,99<br>13,79   |
| 28. Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 28.   | E15-180-2          | 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>0,02  | 17,33<br>0,35            | 168,11<br>3,36                             | 4,74<br>0,09  | 2,75<br>0,06  | 320,88<br>6,42       | 22,59<br>0,45  | 516,32<br>10,32   |
| 34. Прокладка кабеля ввв 3x1,5  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 29.   | Ц8-424-1           | 100 м<br>0,12                            | 49,04<br>5,88            | 486,36<br>58,36                            | 8,62<br>1,03  | 0,3<br>0,04   | 41,78<br>5,01        | 2,27<br>0,27   | 539,03<br>64,67   |
| 35. Кабель ввв 3x1,5  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 30.   | 5/10-10-10-1/1     | 1000 м.<br>0,013                         |                          |  |               |               | 2 830<br>36,79       | 136,12<br>1,77 | 2 966,12<br>38,56 |
| 36. Кладка стен внутренних из кирпича керамического одинарного  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 31.   | E8-6-7             | М3 кладки<br>0,2628                      | 5,77<br>1,52             | 51,7<br>13,59                              | 15,45<br>4,06 | 5,35<br>1,41  | 198,5<br>52,17       | 7,68<br>2,02   | 273,33<br>71,84   |
| 37. Гидроизоляция стен боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм в два слоя   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 32.   | E8-4-602           | 100 м2 изолируемой поверхности<br>0,0219 | 12,17<br>0,27            | 118,09<br>2,59                             | 4,3<br>0,09   | 1,91<br>0,04  | 0,56<br>0,01         |                | 122,95<br>2,69    |
| 38. Гидроизоляционная смесь сухая   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 33.   | 1/10-230-60-5/30   | т.<br>0,0136                             |                          |  |               |               | 8 525<br>115,94      | 600,16<br>8,16 | 9 125,16<br>124,1 |
| 40. Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 34.   | E11-11-3           | 100 м2<br>0,006                          | 42,55<br>0,25            | 403,4<br>2,42                              | 36,52<br>0,22 | 14,3<br>0,09  | 245,1<br>1,47        | 26,46<br>0,16  | 711,48<br>4,27    |
| 41. Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 100мм)   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 35.   | E11-11-4           | 100 м2<br>0,006                          | 0,59<br>0,06             | 79,36<br>0,48                              | 17,44<br>0,1  | 10,08<br>0,06 | 897,6<br>5,39        | 102,08<br>0,61 | 1 096,48<br>6,58  |
| 42. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 36.   | E8-4-602           | 100 м2 изолируемой поверхности<br>0,0219 | 12,17<br>0,27            | 118,09<br>2,59                             | 4,3<br>0,09   | 1,91<br>0,04  | 0,56<br>0,01         |                | 122,95<br>2,69    |
| 43. Гидроизоляционная смесь сухая   |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 37.   | 1/10-230-60-5/30   | т.<br>0,0067999                          |                          |  |               |               | 8 525<br>57,97       | 600,16<br>4,08 | 9 125,16<br>62,05 |
| 47. Грунтование внутренних поверхностей стен  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 38.   | E13-73-2           | 100 м2<br>0,062                          | 5,04<br>0,31             | 35,54<br>2,2                               |               |               |                      |                | 35,54<br>2,2      |
| 48. Грунтовка акриловая ак-027  |                    |  |                          |  |               |               |                      |                |                   |
| 39.   | 1/10-230-15/50     | кг.<br>1,116                             |                          |  |               |               | 13,54<br>15,11       | 0,95<br>1,08   | 14,49<br>16,17    |



| № п/п   | Обоснование          | Ед.изм.                             | Трудо-затраты; чел.час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |                          |              |              |                      |           |                 |
|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------|
|   |                      |                                     |                         | Объем работ                                | зарплатная плата рабочих | экспл. машин |              | материальные ресурсы | Транспорт | общая стоимость |
|   |                      |                                     |                         |  |                          | всего        | в т.ч. з/пл. |                      |           |                 |
| 49. Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 40.   | E15-60-5             | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 82,6                    | 611,82                                     | 56,21                    | 41,1         | 520,66       | 48,79                | 1 237,48  |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,057                               | 4,71                    | 34,87                                      | 3,2                      | 2,34         | 29,68        | 2,78                 | 70,53     |                 |
| 50. Штукатурная смесь   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 41.   | 4/1-4-20-10-10/10    | м3                                  |                         |  |                          |              | 220          | 25,01                | 245,01    |                 |
|   | Материал             | 0,0114                              |                         |  |                          |              | 2,51         | 0,29                 | 2,8       |                 |
| 51. Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону дополнительный намет 3см                                  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 42.   | E15-60-5             | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 82,6                    | 611,82                                     | 56,21                    | 41,1         | 520,66       | 48,79                | 1 237,48  |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,041                               | 3,39                    | 25,08                                      | 2,3                      | 1,69         | 21,35        | 2                    | 50,73     |                 |
| 52. Штукатурная смесь   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 43.   | 4/1-4-20-10-10/10    | м3                                  |                         |  |                          |              | 220          | 25,01                | 245,01    |                 |
|   | Материал             | 0,0082                              |                         |  |                          |              | 1,8          | 0,21                 | 2,01      |                 |
| 53. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен керамическими отдельными плитками на цементном растворе                                   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 44.   | E15-14-2             | 100 м2 облицованной поверхности     | 308,17                  | 2 523,96                                   | 4,5                      | 2,61         | 2,02         | 0,07                 | 2 530,55  |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,0147                              | 4,53                    | 37,1                                       | 0,07                     | 0,04         | 0,03         |                      | 37,2      |                 |
| 54. Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 45.   | 4/1-4-20-20-10-20/10 | м3                                  |                         |  |                          |              | 110,54       | 12,57                | 123,11    |                 |
|   | Материал             | 0,03                                |                         |  |                          |              | 3,32         | 0,38                 | 3,7       |                 |
| 55. Портландцемент 400-д0 (в упаковке)  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 46.   | 1/10-10-10/36        | т                                   |                         |  |                          |              |              |                      | 0         |                 |
|   | Материал             | 0,001                               |                         |  |                          |              |              |                      | 0         |                 |
| 56. Плитки керамические клинкерные неглазурованные, размером 245 x 65 мм  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 47.   | 1/10-230-65-20-15/5  | м2                                  |                         |  |                          |              | 12,37        | 0,87                 | 13,24     |                 |
|   | Материал             | 1,47                                |                         |  |                          |              | 18,18        | 1,28                 | 19,46     |                 |
| 57. Ремонт бутовых фундаментов в существующих стенах  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 48.   | E46-21-1             | м3                                  | 37,81                   | 264,48                                     | 108,28                   | 29,41        | 117,16       | 12,23                | 502,15    |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,516                               | 19,51                   | 136,47                                     | 55,87                    | 15,18        | 60,45        | 6,31                 | 259,1     |                 |
| Итого по ЖООО Проем 1   |                      |                                     | 142,49                  | 1 120,13                                   | 550,39                   | 159,64       | 568          | 41,32                | 2 279,84  |                 |
| ОХР и ОПР   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      | 1 034,6   |                 |
| Плановая прибыль  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      | 662,94    |                 |
| Итого по разделу  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      | 3 977,38  |                 |
| <b>ЖООО ЖООО Проем 2</b>  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 58. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с сохранением плитки до 50%  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 49.   | E63-19-5             | 100 м2                              | 61,28                   | 429,77                                     | 3,36                     | 2,33         |              |                      | 433,13    |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,04606                             | 2,83                    | 19,8                                       | 0,15                     | 0,11         |              |                      | 19,95     |                 |
| 59. Разборка кладки стен из кирпича   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 50.   | E53-3-2              | 10 м3                               | 143,36                  | 1 090,11                                   | 890,62                   | 269,26       |              |                      | 1 980,73  |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,147                               | 21,08                   | 160,25                                     | 130,92                   | 39,58        |              |                      | 291,17    |                 |
| 60. Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 51.   | E46-27-1             | м3                                  | 15,64                   | 109,85                                     | 132,99                   | 37,47        |              |                      | 242,84    |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 2,64                                | 41,28                   | 290  | 351,09                   | 98,92        |              |                      | 641,09    |                 |
| 61. Разработка грунта вручную   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 52.   | E1-162-1             | 100 м3                              | 145,37                  | 1 442,6                                    |                          |              |              |                      | 1 442,6   |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,035                               | 5,09                    | 50,49                                      |                          |              |              |                      | 50,49     |                 |
| 62. Переноска навалочных грузов на первые 10 м  |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 53.   | E69-42-1             | т                                   | 1,22                    | 18,16                                      |                          |              |              |                      | 18,16     |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 10,21                               | 18,68                   | 185,41                                     |                          |              |              |                      | 185,41    |                 |
| 63. Заведение металлического уголка 50х50   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 54.   | E9-40-1              | 100 м                               | 14,23                   | 140,22                                     | 5,59                     | 0,71         | 2,33         | 0,16                 | 148,3     |                 |
|   | Металл. (Н11)        | 0,036                               | 0,51                    | 5,05                                       | 0,2                      | 0,03         | 0,08         | 0,01                 | 5,34      |                 |
| 64. Усиление проема   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 55.   | E46-4-4              | т стальных конструкций              | 203,11                  | 1 731,92                                   | 17,02                    | 1,26         | 8,52         | 0,6                  | 1 758,06  |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,02038                             | 4,14                    | 35,3                                       | 0,35                     | 0,03         | 0,17         | 0,01                 | 35,83     |                 |
| 65. Уголок 50х50 стальной   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 56.   | 1/10-230-55-20/155   | 100 м.                              |                         |  |                          |              | 1 650        | 116,16               | 1 766,16  |                 |
|   | Материал             | 0,036                               |                         |  |                          |              | 59,4         | 4,18                 | 63,58     |                 |
| 67. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 57.   | E13-16-1             | 100 м2                              | 4,67                    | 46,05                                      | 2,79                     | 0,21         | 200,74       | 14,14                | 263,72    |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,0102                              | 0,05                    | 0,47                                       | 0,03                     |              | 2,05         | 0,14                 | 2,69      |                 |
| 68. Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 58.   | E10-235-1            | 100 м2 развешенной поверхности      | 253,17                  | 2 512,37                                   | 19,77                    |              | 695,23       | 48,95                | 3 276,32  |                 |
|   | Стр-во (Н10)         | 0,015                               | 3,8                     | 37,69                                      | 0,3                      |              | 10,43        | 0,73                 | 49,15     |                 |
| 69. Подвес регулируемый с зажимом для профиля cd (пп)   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 59.   | 1/10-230-55-20/15    | шт.                                 |                         |  |                          |              | 1,2          | 0,08                 | 1,28      |                 |
|   | Материал             | 1,05                                |                         |  |                          |              | 1,26         | 0,08                 | 1,34      |                 |
| 70.   |                      |                                     |                         |  |                          |              |              |                      |           |                 |
| 60.   |                      |                                     | 1,68                    |  |                          |              | 2,5          | 0,18                 | 2,68      |                 |
|   | Материал             |                                     |                         |  |                          |              | 4,2          | 0,3                  | 4,5       |                 |

| № п/п | Обоснование   | Ед. изм.<br>Объем работ         | Трудо-затраты; чел.час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |              |              |                      |           |                 |       |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------|-------|
|       |   |                                 |                         | зарплатная плата рабочих:                  | экспл. машин |              | материальные ресурсы | Транспорт | общая стоимость |       |
|       |   |                                 |                         |  | всего        | в т.ч. з/пл. |                      |           |                 |       |
| 71.   |   |                                 |                         |  |              |              |                      | 3,5       | 0,25            | 3,75  |
| 61.   | Материал  | 4,575                           |                         |  |              |              |                      | 16,01     | 1,14            | 17,15 |
| 72.   | Соединитель одноуровневый для профиля cd (пп)   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 62.   | 1/10-230-55-20/145  | шт.                             |                         |  |              |              |                      | 1,2       | 0,08            | 1,28  |
|       | Материал  | 2,55                            |                         |  |              |              |                      | 3,06      | 0,2             | 3,26  |
| 73.   | Соединитель продольный для профиля cd (пп)  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 63.   | 1/10-230-55-20/150  | шт.                             |                         |  |              |              |                      | 0,8       | 0,06            | 0,86  |
|       | Материал  | 0,3                             |                         |  |              |              |                      | 0,24      | 0,02            | 0,26  |
| 74.   |   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 64.   | Материал  | 2,2950315                       |                         |  |              |              |                      | 2,5       | 0,18            | 2,68  |
|       |   |                                 |                         |  |              |              |                      | 5,74      | 0,41            | 6,15  |
| 75.   | Дюбели распорные полиэтиленовые 6 x 40 мм   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 65.   | 1/10-240-30-22/17   | 1000 шт.                        |                         |  |              |              |                      | 80        | 5,63            | 85,63 |
|       | Материал  | 1,05                            |                         |  |              |              |                      | 84        | 5,91            | 89,91 |
| 76.   | Шурупы-саморезы 4,8 x 19 мм   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 66.   | 1/10-240-55-20/60   | 1000 шт.                        |                         |  |              |              |                      | 40        | 2,82            | 42,82 |
|       | Материал  | 0,004038                        |                         |  |              |              |                      | 0,16      | 0,01            | 0,17  |
| 78.   | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 67.   | E15-311-4   | 100 м2 поверх-ности             | 68,49                   | 679,17                                     | 0,75         | 0,35         | 119,62               | 8,41      | 807,95          |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,015                           | 1,03                    | 10,19                                      | 0,01         | 0,01         | 1,79                 | 0,13      | 12,12           |       |
| 79.   | Кладка стен внутренних из кирпича керамического одинарного  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 68.   | E8-6-7  | м3 кладки                       | 5,77                    | 51,7                                       | 15,45        | 5,35         | 198,5                | 7,68      | 273,33          |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 1,0176                          | 5,87                    | 52,61                                      | 15,72        | 5,44         | 201,99               | 7,82      | 278,14          |       |
| 80.   | Гидроизоляция стен боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 69.   | E8-4-602  | 100 м2 изолируемой поверх-ности | 12,17                   | 118,09                                     | 4,3          | 1,91         | 0,56                 |           | 122,95          |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,0636                          | 0,78                    | 7,51                                       | 0,27         | 0,12         | 0,04                 |           | 7,82            |       |
| 81.   | Гидроизоляционная смесь сухая   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 70.   | 1/10-230-60-5/30  | л                               |                         |  |              |              | 8 525                | 600,16    | 9 125,16        |       |
|       | Материал  | 0,0197478                       |                         |  |              |              | 168,35               | 11,85     | 180,2           |       |
| 82.   | Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 71.   | E15-60-5  | 100 м2 оштукатуриваемой по-верх | 82,6                    | 611,82                                     | 56,21        | 41,1         | 520,66               | 48,79     | 1 237,48        |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,0689                          | 5,69                    | 42,15                                      | 3,87         | 2,83         | 35,87                | 3,36      | 85,26           |       |
| 83.   | Штукатурная смесь   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 72.   | 4/1-4-20-10-10/10   | м3                              |                         |  |              |              | 220                  | 25,01     | 245,01          |       |
|       | Материал  | 0,0025                          |                         |  |              |              | 0,55                 | 0,06      | 0,61            |       |
| 84.   | Штукатурка поверхностей откосов известковым раствором улучшенная по камню и бетону  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 73.   | E15-60-5  | 100 м2 оштукатуриваемой по-верх | 82,6                    | 611,82                                     | 56,21        | 41,1         | 520,66               | 48,79     | 1 237,48        |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,05                            | 4,13                    | 30,59                                      | 2,81         | 2,06         | 26,03                | 2,44      | 61,87           |       |
| 85.   | Штукатурная смесь   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 74.   | 4/1-4-20-10-10/10   | м3                              |                         |  |              |              | 220                  | 25,01     | 245,01          |       |
|       | Материал  | 0,0083                          |                         |  |              |              | 1,83                 | 0,21      | 2,04            |       |
| 86.   | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 75.   | E15-300-2   | 100 м2                          | 192,06                  | 1 902,96                                   | 3,23         | 2,11         | 1 873,77             | 131,06    | 3 911,82        |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,0757                          | 14,54                   | 144,05                                     | 0,24         | 0,16         | 141,84               | 9,98      | 296,11          |       |
| 87.   | Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (в), м100  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 76.   | 1/10-230-60-35/47   | л                               |                         |  |              |              | 320                  | 22,53     | 342,53          |       |
|       | Материал  | 0,022                           |                         |  |              |              | 7,04                 | 0,5       | 7,54            |       |
| 88.   | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 645   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 77.   | 1/10-230-50-15/35   | л                               |                         |  |              |              | 4 800                | 337,92    | 5 137,92        |       |
|       | Материал  | 0,001                           |                         |  |              |              | 4,8                  | 0,34      | 5,14            |       |
| 89.   | Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг) |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 78.   | 1/10-230-60-15/65   | л                               |                         |  |              |              | 3 600                | 253,44    | 3 853,44        |       |
|       | Материал  | 0,0277                          |                         |  |              |              | 99,72                | 7,02      | 106,74          |       |
| 90.   |   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 79.   | Материал  | 28                              |                         |  |              |              | 0,02                 | 0,18      | 0,2             |       |
|       |   |                                 |                         |  |              |              | 0,56                 | 5,04      | 5,6             |       |
| 91.   | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 80.   | E11-11-3  | 100 м2                          | 42,55                   | 403,4                                      | 36,52        | 14,3         | 245,1                | 26,46     | 711,48          |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,016                           | 0,68                    | 6,45                                       | 0,58         | 0,23         | 3,92                 | 0,42      | 11,37           |       |
| 92.   | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 100мм)   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 81.   | E11-11-4  | 100 м2                          | 0,59                    | 79,36                                      | 17,44        | 10,08        | 897,6                | 102,08    | 1 096,48        |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,016                           | 0,15                    | 1,27                                       | 0,28         | 0,16         | 14,36                | 1,63      | 17,54           |       |
| 93.   | Гидроизоляция пола обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм  |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 82.   | E8-4-602  | 100 м2 изолируемой поверх-ности | 12,17                   | 118,09                                     | 4,3          | 1,91         | 0,56                 |           | 122,95          |       |
|       | Стр-во (Н10)  | 0,013                           | 0,15                    | 1,54                                       | 0,06         | 0,02         | 0,01                 |           | 1,61            |       |
| 94.   | Гидроизоляционная смесь сухая   |                                 |                         |  |              |              |                      |           |                 |       |
| 83.   | 1/10-230-60-5/30  | л                               |                         |  |              |              | 8 525                | 600,16    | 9 125,16        |       |
|       | Материал  | 0,0040365                       |                         |  |              |              | 34,41                | 2,42      | 36,83           |       |

| № п/п  | Обоснование          | Ед.изм.     | Трудо-затраты; чел.час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |                |                            |                      |               | общая стоимость |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|  |                      |             |                         | заработная плата рабочих                   | экспл. машин   |                            | материальные ресурсы | Транспорт     |                 |
|  |                      |             |                         |  | всего          | в т.ч. з/пл.               |                      |               |                 |
| Поправочные коэффициенты   |                      | Объем работ |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 98. Установка декоративных уголков для защиты выступающих углов  |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 84.  | E26-85-1             | 100 м       | 38,15                   | 378,59                                     | 0,01           |                            | 1,79                 | 0,13          | 380,52          |
|  | Стр-во (Н10)         | 0,1162      | 4,43                    | 43,99                                      |                |                            | 0,21                 | 0,02          | 44,22           |
| 99. Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 85.  | 1/10-230-60-40/10    | кг          |                         |  |                |                            | 0,78                 | 0,05          | 0,83            |
|  | Материал             | 0,9296      |                         |  |                |                            | 0,73                 | 0,05          | 0,78            |
| 100. Уголок декоративный   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 86.  | 1/10-230-55-20/160   | м           |                         |  |                |                            | 15                   | 1,06          | 16,06           |
|  | Материал             | 11,84       |                         |  |                |                            | 177,6                | 12,55         | 190,15          |
| 101. Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 87.  | E53-26-1             | м3          | 36,02                   | 269,86                                     | 15,62          | 5,22                       | 0,91                 |               | 286,39          |
|  | Стр-во (Н10)         | 0,744       | 26,8                    | 200,78                                     | 11,62          | 3,88                       | 0,68                 |               | 213,08          |
| 102. Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 88.  | 4/1-4-20-20-10-20/10 | м3          |                         |  |                |                            | 110,54               | 12,57         | 123,11          |
|  | Материал             | 0,1883064   |                         |  |                |                            | 20,82                | 2,37          | 23,19           |
| 103. Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200  |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| 89.  | 4/1-6-10-20-11/3000  | 1000 шт.    |                         |  |                |                            | 391,44               | 38,6          | 430,04          |
|  | Материал             | 0,299088    |                         |  |                |                            | 117,08               | 11,64         | 128,62          |
| Итого по ЖКО00 Проем 2   |                      |             | 161,71                  | 1325,59                                    | 518,5          | 153,58                     | 1247,03              | 92,89         | 3184,01         |
| ОХР и ОПР  |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               | 1209,59         |
| Плановая прибыль   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               | 774,96          |
| Итого по разделу   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               | 5168,56         |
| <b>ИТОГО прямые затраты:</b>   |                      |             | <b>694,89</b>           | <b>6317,01</b>                             | <b>1760,65</b> | <b>313,22</b>              | <b>4074,71</b>       | <b>293,17</b> | <b>12435,54</b> |
| Наименование затрат  |                      |             |                         | %  |                | Стоимость; руб.            |                      |               |                 |
| <i>Ремонтно - строительные работы (Н10)</i>  |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| Зарплата рабочих   |                      |             |                         |  |                | 6253,6                     |                      |               |                 |
| Эксплуатация машин   |                      |             |                         |  |                | 1749,42                    |                      |               |                 |
| в т.ч. зарплата машинистов   |                      |             |                         |  |                | 313,15                     |                      |               |                 |
| ОХР и ОПР  |                      |             |                         | 81,86%                                     |                | 5375,54                    |                      |               |                 |
| Плановая прибыль   |                      |             |                         | 52,34%                                     |                | 3437,04                    |                      |               |                 |
| <i>Монтаж металлоконструкций (Н11)</i>   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| Зарплата рабочих   |                      |             |                         |  |                | 5,05                       |                      |               |                 |
| Эксплуатация машин   |                      |             |                         |  |                | 0,2                        |                      |               |                 |
| в т.ч. зарплата машинистов   |                      |             |                         |  |                | 0,03                       |                      |               |                 |
| ОХР и ОПР  |                      |             |                         | 57,16%                                     |                | 2,9                        |                      |               |                 |
| Плановая прибыль   |                      |             |                         | 67,42%                                     |                | 3,42                       |                      |               |                 |
| <i>Электромонтажные работы (Н16)</i>   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| Зарплата рабочих   |                      |             |                         |  |                | 58,36                      |                      |               |                 |
| Эксплуатация машин   |                      |             |                         |  |                | 1,03                       |                      |               |                 |
| в т.ч. зарплата машинистов   |                      |             |                         |  |                | 0,04                       |                      |               |                 |
| ОХР и ОПР  |                      |             |                         | 59,57%                                     |                | 34,79                      |                      |               |                 |
| Плановая прибыль   |                      |             |                         | 40,54%                                     |                | 23,68                      |                      |               |                 |
| <i>Всего по видам работ</i>  |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| Зарплата рабочих   |                      |             |                         |  |                | 6317,01                    |                      |               |                 |
| Эксплуатация машин (из расшифровки)  |                      |             |                         |  |                | 1644,45                    |                      |               |                 |
| в т.ч. зарплата машинистов   |                      |             |                         |  |                | 313,23                     |                      |               |                 |
| ОХР и ОПР  |                      |             |                         |  |                | 5413,23                    |                      |               |                 |
| Плановая прибыль   |                      |             |                         |  |                | 3464,14                    |                      |               |                 |
| Материалы без НДС  |                      |             |                         |  |                | 4002,28                    |                      |               |                 |
| Транспортные расходы   |                      |             |                         |  |                | 283,06                     |                      |               |                 |
| <b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>   |                      |             |                         |  |                | <b>21124,17</b>            |                      |               |                 |
| Прочие затраты   |                      |             |                         |  |                | 2254,28                    |                      |               |                 |
| в том числе:   |                      |             |                         |  |                |                            |                      |               |                 |
| Отчисления в соцстрах  |                      |             |                         | 34 %                                       |                | 2254,28                    |                      |               |                 |
| <b>Итого строительных и иных специальных монтажных работ:</b>  |                      |             |                         |  |                | <b>23378,45</b>            |                      |               |                 |
| Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности  |                      |             |                         |  |                | <b>23378,45</b>            |                      |               |                 |
| Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации  |                      |             |                         |  |                | <b>23378,45</b>            |                      |               |                 |
| Итого объем работ для налогообложения  |                      |             |                         |  |                | <b>23378,45</b>            |                      |               |                 |
| Сумма НДС  |                      |             |                         | 20 %                                       |                | (Всего без НДС) * 20 / 100 |                      | 4675,69       |                 |
| <b>ВСЕГО выполнено работ</b>   |                      |             |                         |  |                | <b>28054,14</b>            |                      |               |                 |
| <i>Всего освоено (справочно)</i>   |                      |             |                         |  |                | <i>28054,14</i>            |                      |               |                 |

Итого к оплате: 28 054,14 руб.

*Двадцать восемь тысяч пятьдесят четыре рубля четырнадцать копеек*

Составил:  /./

Проверил: \_\_\_\_\_ /