

Холдинг «МІНСК КРЫШТАЛЬ ГРУП»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Брэсцкі лікера-гарэлачны
завод «Белалка»
(ААТ «Брэсцкі ЛГЗ «Белалка»)

вул. Савецкая, 2/1, 224005, г.Брэст
тел/факс +375162269100

brestvodka.com

e-mail: blvz@brest.by

р/р BY81BLBB30120200020127001003
дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк» па БВ, код BLBBVY2X
вул. Савецкая, 50, 224030, г. Брэст



Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Открытое акционерное общество
«Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко»
(ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»)

ул. Советская, 2/1, 224005, г.Брест
тел/факс +375162269100

brestvodka.com

e-mail: blvz@brest.by

р/с BY81BLBB30120200020127001003
дирекции ОАО «Белинвестбанк» по БО, код BLBBVY2X
ул. Советская, 50, 224030, г. Брест

Участникам по списку

4.12.2010 г. № 05/2973
На № _____ ад _____

Приглашение для
участия в процедуре
закупки

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» просит принять участие в процедуре закупки (конкурентный лист) по выбору подрядной организации по объекту: «Текущий ремонт магазина №8 «Тельмы», подсобных помещений ЛУ и ОУ».

Приложение:

Документация - на 16 листах.

Заместитель конкурсной комиссии

А.К.Борбовский

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

В.Ф.Павловский

«14» 12 2020 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (конкурентный лист)

по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:

«Текущий ремонт магазина №8 «Тельмы», подсобных помещений ЛУ и ОУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Текущий ремонт магазина №8 «Тельмы», подсобных помещений ЛУ и ОУ.
2	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 27 000 бел. руб. с НДС. Срок выполнения: декабрь 2020 г.
3	Место размещения объекта	Фирменный магазин, расположенный по адресу: д. Тельмы-1, ул. Северная, д.3Б.
4	Основания для проведения процедуры	Докладная записка от 27.11.2020. Дефектный акт и смета от 27.11.2020.
5	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение: - справку обслуживающего банка об экономической состоятельности участника по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; - сведения о задолженности по платежам в бюджет, по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, за подписью руководителя участника. При наличии задолженности, предложение участника отклоняется и не допускается к дальнейшему рассмотрению. Участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
6	Источник финансирования	Собственные средства.
7	Условия платежей по договору	Расчет стоимости выполненных работ произвести по фактическим объемам работ, в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
8	Критерии оценки предложения	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 100 %
9	Документы, предоставляемые претендентами	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету, расчет в текущих ценах с указанием коэффициентов снижения цены; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; -свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений

10	Сроки выполнения работ	Декабрь 2020 года.
11	Сроки и место предоставления конкурсных предложений	г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения 08 декабря 2020 г. до 10-00ч. Предложения для процедуры закупки, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.
12	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 08 декабря 2020 г. 10-00ч. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями.
13.	Срок проведения переговоров	08 декабря 2020 года в 10-00ч.
14	Требование к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров	в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
15	Ценовые предложения предоставляются на языке	Русском.
16	Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации.
17	Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров	Разъяснение положений документации по процедуре закупки осуществляется по письменному запросу участника переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в переговорах.
18	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
19	Требования к участникам по проведению переговоров их уполномоченными лицами	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
20	Перечень участников	- определяет заказчик; - направляет участникам приглашения.
21	Особые условия	1. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 1.1. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; 1.2. в стоимости, указанной в конкурсном

		предложении, должны быть учтены все затраты, связанные с выполнением предмета заказа; 1.3. цена договора может быть изменена в случаях: - увеличения объемов фактически выполненных работ, не учтенных в ПСД; 1.4. заказчик не компенсирует Подрядчику командировочные затраты.
22	Порядок проведения процедуры улучшения конкурсных предложений	Согласно установленного регламента от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
23	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

Заместитель председателя комиссии

Мастер РСУ

А.К.Борбовский

В.Н.Водич

Приглашение к участию в процедуре закупки (конкурентный лист)
по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
«Текущий ремонт магазина №8 «Тельмы», подсобных помещений ЛУ и ОУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Способ проведения переговоров	Без проведения предварительного квалификационного отбора. Без участия представителей участников.
2	Полное наименование организации (заказчик)	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с ВУ81ВЛВВ30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК ВЛВВВУ2Х Ответственные лица: Евтух М.П. – предс. комиссии (+375162269206) Водич В. Н. – технич. специалист (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
3	Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения	«Текущий ремонт магазина №8 «Тельмы», подсобных помещений ЛУ и ОУ». Обоснование необходимости производства работ: дефектный акт. Ориентировочная цена заказа 27 000 бел. руб. с НДС. (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости). Срок выполнения: декабрь 2020 года.
4	Информация о подаче предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения. Предложения предоставляются с фактическими ценами на материалы, с обоснованием статей снижения цены. Окончание подачи предложений 08 декабря 2020 г. в 10-00ч.; Место подачи предложений: г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения. Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте;
5	Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 08 декабря 2020 г. 10-00ч.
6	Место, дата и время проведения переговоров и подведения их итогов	Проведение переговоров: г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 08 декабря 2020 г.10-00ч. Подведение итогов в сроки, установленные регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
7	Совокупность критериев, в соответствии с которыми определяется победитель	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) –100%;

	переговоров	
8	Порядок получения документации	Отправляется с приглашением.
9	Срок заключения договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
10	Иные данные	-

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки (конкурентный лист) в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: дефектный акт и смета от 27.11.2020 – на 11 л.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер / Павловский В.Ф. /

"27" 11 2020 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2020 в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ	Водич В.Н.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	специалист ФТ	Шибелькина Г.М.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	начальник ЛУ	Петренко Т.С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	вед.инженер МАПП	Шлапаков А.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

магазин

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:отслаивание краски потолка и стен,трещины плитки пола и стен

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)


Председатель комиссии:	мастер РСУ	Водич В.Н.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	специалист ФТ	Шибелькина Г.М.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	начальник ЛУ	Петренко Т.С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	вед.инженер МАПП	Шлапаков А.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Складские помещения				
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100м	1,143	
	Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 100 мм	100отвер	0,85	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз с применением материалов типа "sapaol"	100 м2	0,51	
	Грунтование поверхностей потолков	100м2	1,4312	
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	1,4312	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	2,2877	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,1	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "sapaol"	100 м2	0,5	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2	1,7918	
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,8959	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100м2	0,2602	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2	0,0448	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,0569	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100м2	0,0285	

Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 1 м2	100м2	0,0285	
Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100м	0,12	
Демонтаж металлических решеток на окна в кирпичных стенах	10м2	0,285	
Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах	10м2	0,285	
Санузел			
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,2584	
Насечка поверхности стен	100м2	0,2584	
Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2	0,2584	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,169	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "сарагол"	100 м2	0,0893	
Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная	100м2	0,0893	
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100м2	0,0368	
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100м2	0,0147	
Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей кпд с устройством порталов на откосах при площади проема до 1,5 м2 с порогом	100 м2	0,0147	
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 м2	0,0147	
Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,0435	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,0435	
Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%	100м2осн	0,0435	
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,0435	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз с применением материалов типа "сарагол"	100 м2	0,0435	
Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100м2	0,0435	
Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Комплект	1	
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (ранее демонтированного)	Комплект	1	
Демонтаж умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	Комплект	1	
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (ранее демонтированного)	Комплект	1	
Демонтаж п едесталов для умывальников	Шт	1	
Установка п едесталов для умывальников	Шт	1	
Подсобное помещение			
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,4235	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,05	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "сарагол"	100 м2	0,15	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,2345	
Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100м2	0,189	
Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100м2	0,1305	
Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100м	0,1341	
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100м2	0,0547	
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100м2	0,0149	
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2	100м2	0,0152	
Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100м	0,051	
Демонтаж металлических решеток на окна в кирпичных стенах	10м2	0,152	
Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах	10м2	0,152	
Тамбура котельной			
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,468	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,299	
Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,169	
Простая окраска потолков колером масляным разбеленным, по дереву	100м2	0,1555	
Ликерный участок, подсобные помещения			
Насечка поверхности стен	100м2	0,3475	

Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,3475	
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100м2	0,3475	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,3475	
Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100м2	0,078	
Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола до 10 м2	100м2	0,078	
Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 м2	0,078	
Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами	100м	0,1055	
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,07	
Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100шт	0,02	
Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,01	
<u>Венткамера ликёрный участок</u>			
Очистка щетками	М2	44,61	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,4461	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,4461	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,1	
Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%	100м2осн	0,1	
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,1	
Окрашивание водоземлемыми составами потолков, ранее окрашенных водоземлемой краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,09	
Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4	100шт	0,02	
Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке	100шт	0,01	
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100м	0,1	
<u>отпускной участок</u>			
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,6	
Установка и снятие малярной ленты с лесов	100м	12	

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

« __ » _____ 20__ г.

"Согласовано"

" " 202 г.

/ /

www.BelStroyka.by верс. 1.17.14

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Подрядчик: ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко"

Объект: магазин

"Утверждаю"

"27" 11 2020 г.

главный инженер / Павловский В.Ф. /

УНП

УНП

телефоны и ЛУ 11.20

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.11.2020 г.

Брестская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Складские помещения									
потолки									
Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия									
1.	E61-41-1	100м	40,8	294,7		70,69	9,9	375,29	
	Стр-во (Н10)	1,143	46,63	336,84		80,8	11,32	428,96	
Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 100 мм									
2.	E69-12-3	100отвер	7,52	52,72	0,11			52,83	
	Стр-во (Н10)	0,85	6,39	44,81	0,09			44,9	
Сверла шнековые с цилиндрическим хвостовиком, класс точности "в", диаметром 9,6-10 мм, длиной 185 мм									
3.	1/10-170-10/275 C101-86719	шт				450	63,63	513,63	
	Материал	0,009				4,05	0,57	4,62	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз с применением материалов типа "сарагол"									
4.	E15-400-1	100 м2	51,69	313,37	0,33	0,12	0,98	321,68	
	Стр-во (Н10)	0,51	26,36	159,82	0,17	0,06	0,5	164,06	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
5.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I				2,400	339,36	2,739,36	
	Материал	0,016575				39,78	5,62	45,4	
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
6.	1/10-230-50-10/5 C101-138036	I				600	84,84	684,84	
	Материал	0,0765				45,9	6,49	52,39	
Грунтование поверхностей потолков									
7.	E13-73-3	100м2	6,04	36,04				36,04	
	Стр-во (Н10)	1,4312	8,64	51,58				51,58	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
8.	C101-138054	I				2,400	339,36	2,739,36	
		0,028624				68,7	9,71	78,41	
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%									
9.	E62-17-5	100м2	46,48	302,97	2,16	1,38	307,67	43,44	656,24
	Стр-во (Н10)	1,4312	66,52	433,61	3,09	1,98	440,34	62,17	939,21
Грунтование внутренних поверхностей стен									
10.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08				30,08	
	Стр-во (Н10)	2,2877	11,53	68,81				68,81	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
11.	C101-138054	I				2,400	339,36	2,739,36	
		0,045754				109,81	15,53	125,34	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм									
12.	E61-2-7	100м2	229,5	1,540,22	12,06	6,87	347,04	48,94	1,948,26
	Стр-во (Н10)	0,1	22,95	154,02	1,21	0,69	34,7	4,89	194,82
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "сарагол"									
13.	E15-400-3	100 м2	34,99	208,69	0,33	0,12	0,98	217	
	Стр-во (Н10)	0,5	17,49	104,34	0,16	0,06	0,49	108,49	
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
14.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I				2,400	339,36	2,739,36	
	Материал	0,01625				39	5,51	44,51	
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
15.	1/10-230-50-10/10 C101-138036-1	кг				0,6	0,08	0,68	
	Материал	75				45	6,36	51,36	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%									
16.	E62-7-5	100м2	51,54	330,35	3,18	2,09	155,66	22,01	511,2
	Стр-во (Н10)	1,7918	92,35	591,92	5,7	3,74	278,91	39,44	915,97
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%									
17.	E62-16-5	100м2	35,98	234,19	2,16	1,38	307,34	43,39	587,08
	Стр-во (Н10)	0,8959	32,24	209,81	1,94	1,24	275,35	38,87	525,97
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза									
18.	E62-34-2	100м2	79,13	472,11	0,21	0,12	113,82	16,1	602,24
	Стр-во (Н10)	0,2602	20,59	122,84	0,05	0,03	29,62	4,19	156,7

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				в т.ч. з/пл.				
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза									
19.	E62-35-2	100м2	65,96	425,54	0,21	0,12	113,82	16,1	555,67
	Стр-во (Н10)	0,0448	2,95	19,06	0,01	0,01	5,1	0,72	24,89
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%									
20.	E62-4-3	100м2	74,48	464,93	1,9	1,2	126,31	17,86	611
	Стр-во (Н10)	0,0569	4,24	26,45	0,11	0,07	7,19	1,02	34,77
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок									
21.	E46-44-2	100м2	178,36	1 030,98	58,74	33,43			1 089,72
	Стр-во (Н10)	0,0285	5,08	29,38	1,67	0,95			31,05
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 1 м2									
22.	E10-101-1	100м2	290,64	2 017,04	11,26		45,46	6,43	2 080,19
	Стр-во (Н10)	0,0285	8,28	57,49	0,32		1,3	0,18	59,29
Оконный блок оп а 930-1020									
23.	151-22	м2					240	33,94	273,94
	Материал	2,85					684	96,72	780,72
Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м									
24.	E10-103-1	100м	13,03	84,09			272,33	38,51	394,93
	Стр-во (Н10)	0,12	1,56	10,09			32,68	4,62	47,39
Демонтаж металлических решеток на окна в кирпичных стенах									
25.	E56-44-1	10м2	9,33	64,75	3,26		8,74	1,23	77,98
	Стр-во (Н10) K _{мех} =0,8 K _{мат.} =0 K _{труд} =0,8	0,285	2,13	14,76	0,74				15,5
Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах									
26.	E56-44-1	10м2	9,33	64,75	3,26		8,74	1,23	77,98
	Стр-во (Н10)	0,285	2,66	18,45	0,93		2,49	0,35	22,22
Итого по Складские помещения			378,59	2 454,08	16,19	8,83	2 231,79	315,27	5 017,33
Санузел									
стены									
Грунтование внутренних поверхностей стен									
27.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,2584	1,3	7,77					7,77
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
28.	C101-138054	I					2 400	339,36	2 739,36
		0,005168					12,4	1,75	14,15
Насечка поверхности стен									
29.	E15-65-8	100м2	41,05	264,92					264,92
	Стр-во (Н10)	0,2584	10,61	68,46					68,46
Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону									
30.	E15-61-3	100м2	92,45	587,33	54,34	39,46	353,22	9,63	1 004,52
	Стр-во (Н10)	0,2584	23,89	151,77	14,04	10,2	91,27	2,49	259,57
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
31.	E15-300-2	100м2	192,06	1 330,81	2,71	1,79	834,66	117,92	2 286,1
	Стр-во (Н10)	0,169	32,46	224,91	0,46	0,3	141,06	19,93	386,36
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
32.	C101-138032-1	I					1 607,5	227,3	1 834,8
		0,004225					6,79	0,96	7,75
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
33.	C101-138059	I					206,21	29,16	235,37
		0,1014					20,91	2,96	23,87
Крестики дистанционные									
34.	C101-2	шт.					0,01	0	0,01
		67,6					0,68	0,1	0,78
Растворитель									
35.	C101-83400-AT	кг.					2	0,28	2,28
		2,535					5,07	0,72	5,79
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "caparol"									
36.	E15-400-3	100 м2	34,99	208,69	0,33	0,12	7	0,98	217
	Стр-во (Н10)	0,0893	3,12	18,64	0,03	0,01	0,63	0,09	19,39
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
37.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					2 400	339,36	2 739,36
	Материал	0,0029023					6,97	0,98	7,95
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
38.	1/10-230-50-10/10 C101-138036-1	кг					0,6	0,08	0,68
	Материал	13,395					8,04	1,14	9,18
Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная									
39.	E15-180-3	100м2	43,39	281,02	5,14	2,93	238,36	33,7	558,22
	Стр-во (Н10)	0,0893	3,87	25,1	0,46	0,26	21,29	3,01	49,86
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза									
40.	E62-34-2	100м2	79,13	472,11	0,21	0,12	113,82	16,1	602,24
	Стр-во (Н10)	0,0368	2,91	17,37	0,01		4,19	0,59	22,16
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									
41.	E46-44-3	100м2	109,51	620,1	58,74	33,43			678,84
	Стр-во (Н10)	0,0147	1,61	9,12	0,86	0,49			9,98

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты	всего	в т.ч. з/пл.						
Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей клд с устройством порталов на откосах при площади проема до 1,5 м2 с порогом									
42.	E10-242-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0147	277,16 4,07	1788,65 26,29	47,87 0,7		227,85 3,35	32,21 0,47	2 096,58 30,81
Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, однопольный, глухой с наплавом, с порогом, щитовой дв1 д г 21-7 н п щ									
43.	2/50-20-5-5/4 C203-19799 Материал	М2 1,47					189 277,83	26,72 39,29	215,72 317,12
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2									
44.	E10-231-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0147	18,4 0,27	109,81 1,61			255 3,75	36,06 0,53	400,87 5,89
полы									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
45.	E57-2-7 Стр-во (Н10)	100м2 0,0435	70,99 3,09	450,91 19,61	11,75 0,51	6,69 0,29			462,66 20,12
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
46.	E13-73-4 Стр-во (Н10)	100м2 0,0435	3,24 0,14	19,34 0,84					19,34 0,84
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
47.	C101-138054 Материал	I 0,00087					2 400 2,09	339,36 0,3	2 739,36 2,39
Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%									
48.	E13-72-1 Стр-во (Н10)	100м2осн 0,0435	33,24 1,45	199,72 8,69	15,89 0,69	10,87 0,47			215,61 9,38
Растворная смесь сухая, для стяжек, цементная, выравнивающая, м150									
49.	1/10-230-50-35/20 C101-138057 Материал	I 0,157					180,34 28,31	25,5 4	205,84 32,31
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
50.	E11-47-3 Стр-во (Н10)	100м2 0,0435	163,35 7,11	1 052,95 45,8	10,87 0,47	1,6 0,07	967,04 42,07	136,74 5,95	2 167,6 94,29
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, ф75									
51.	1/10-230-50-40/15 C101-138059 Материал	I 0,026					206,21 5,36	29,16 0,76	235,37 6,12
потолки									
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз с применением материалов типа "сарайол"									
52.	E15-400-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0435	51,69 2,25	313,37 13,63	0,33 0,01	0,12 0,01	7 0,3	0,98 0,04	321,68 13,98
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
53.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,0014137					2 400 3,39	339,36 0,48	2 739,36 3,87
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
54.	1/10-230-50-10/5 C101-138036 Материал	I 0,006525					600 3,91	84,84 0,55	684,84 4,46
Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски									
55.	E62-17-2 Стр-во (Н10)	100м2 0,0435	71,77 3,12	459,88 20	4,54 0,2	3,05 0,13	358,81 15,61	50,67 2,2	873,9 38,01
сантехнические работы									
Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным									
56.	E17-3-1 Сантехника (Н12) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	Комплект 1	2,61 2,09	18,24 14,59	0,91 0,73	0,41 0,33	17,01	1,68	37,84 15,32
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (ранее демонтированного)									
57.	E17-3-1 Сантехника (Н12)	Комплект 1	2,61 2,61	18,24 18,24	0,91 0,91	0,41 0,41	17,01 17,01	1,68 1,68	37,84 37,84
Демонтаж умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды									
58.	E17-1-6 Сантехника (Н12) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	Комплект 1	2,28 1,82	16,09 12,87	0,43 0,34	0,21 0,17	16,56	1,43	34,51 13,21
Умывальники овальные умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем смр-ум-нкса									
59.	C300-88003 Материал	КОМПЛЕКТ 0					0 0	0 0	0 0
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (ранее демонтированного)									
60.	E17-1-6 Сантехника (Н12)	Комплект 1	2,28 2,28	16,09 16,09	0,43 0,43	0,21 0,21	16,56 16,56	1,43 1,43	34,51 34,51
Умывальники овальные умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем смр-ум-нкса									
61.	C300-88003 Материал	КОМПЛЕКТ 1					0 0	0 0	0 0
Демонтаж п едесталов для умывальников									
62.	E17-2-501 Сантехника (Н12) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	Шт 1	0,69 0,55	4,79 3,83			20,08	1,6	26,47 3,83
Установка п едесталов для умывальников									
63.	E17-2-501 Сантехника (Н12)	Шт 1	0,69 0,69	4,79 4,79			20,08 20,08	1,6 1,6	26,47 26,47

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Итого по Санузлу			111,31	730,02	20,85	13,35	758,92	94	1 603,79
Подсобное помещение									
Грунтование внутренних поверхностей стен									
64.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,4235	2,13	12,74					12,74
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
65.	C101-138054	I					2 400	339,36	2 739,36
		0,00847					20,33	2,87	23,2
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм									
66.	E61-2-7	100м2	229,5	1 540,22	12,06	6,87	347,04	48,94	1 948,26
	Стр-во (Н10)	0,05	11,48	77,01	0,6	0,34	17,35	2,45	97,41
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "caparol"									
67.	E15-400-3	100 м2	34,99	208,69	0,33	0,12	7	0,98	217
	Стр-во (Н10)	0,15	5,25	31,3	0,05	0,02	1,05	0,15	32,55
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
68.	1/10-230-50-50/5 C101-138054	I					2 400	339,36	2 739,36
	Материал	0,004875					11,7	1,65	13,35
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
69.	1/10-230-50-10/10 C101-138036-1	КГ					0,6	0,08	0,68
	Материал	22,5					13,5	1,91	15,41
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%									
70.	E62-7-5	100м2	51,54	330,35	3,18	2,09	155,66	22,01	511,2
	Стр-во (Н10)	0,2345	12,08	77,47	0,75	0,49	36,5	5,16	119,88
Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски									
71.	E62-16-2	100м2	54,66	349,78	4,12	2,75	329,39	46,52	729,81
	Стр-во (Н10)	0,189	10,33	66,11	0,78	0,52	62,25	8,79	137,93
Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски									
72.	E62-17-2	100м2	71,77	459,88	4,54	3,05	358,81	50,67	873,9
	Стр-во (Н10)	0,1305	9,37	60,01	0,59	0,4	46,82	6,61	114,03
Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия									
73.	E61-41-1	100м	40,8	294,7			70,69	9,9	375,29
	Стр-во (Н10)	0,1341	5,47	39,52			9,48	1,33	50,33
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза									
74.	E62-34-2	100м2	79,13	472,11	0,21	0,12	113,82	16,1	602,24
	Стр-во (Н10)	0,0547	4,33	25,82	0,01	0,01	6,23	0,88	32,94
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок									
75.	E46-44-2	100м2	178,36	1 030,98	58,74	33,43			1 089,72
	Стр-во (Н10)	0,0149	2,65	15,36	0,88	0,5			16,24
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2									
76.	E10-101-2	100м2	134,42	932,87	5,12		50,2	7,1	995,29
	Стр-во (Н10)	0,0152	2,04	14,18	0,08		0,76	0,11	15,13
Оконный блок оп 1о 1500х1010 п/о сп2 (s=1,52м2)									
77.	203-52227-НЛ	м2					240	33,94	273,94
	Материал	1,52					364,8	51,58	416,38
Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м									
78.	E10-103-1	100м	13,03	84,09			272,33	38,51	394,93
	Стр-во (Н10)	0,051	0,66	4,29			13,89	1,96	20,14
Демонтаж металлических решеток на окна в кирпичных стенах									
79.	E56-44-1	10м2	9,33	64,75	3,26		8,74	1,23	77,98
	Стр-во (Н10) K_мех.=0,8 K_мат.=0 K_труд.=0,8	0,152	1,13	7,87	0,4				8,27
Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах									
80.	E56-44-1	10м2	9,33	64,75	3,26		8,74	1,23	77,98
	Стр-во (Н10)	0,152	1,42	9,84	0,5		1,33	0,19	11,86
Итого по Подсобное помещение			68,34	441,52	4,64	2,28	605,99	85,64	1 137,79
Тамбура котельной									
Грунтование внутренних поверхностей стен									
81.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,468	2,36	14,08					14,08
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
82.	C101-138054	I					2 400	339,36	2 739,36
		0,00936					22,46	3,18	25,64
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%									
83.	E62-7-5	100м2	51,54	330,35	3,18	2,09	155,66	22,01	511,2
	Стр-во (Н10)	0,299	15,41	98,77	0,95	0,62	46,54	6,58	152,84
Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%									
84.	E62-16-5	100м2	35,98	234,19	2,16	1,38	307,34	43,39	587,08
	Стр-во (Н10)	0,169	6,08	39,58	0,37	0,23	51,94	7,33	99,22
Простая окраска потолков колером масляным разбеленным, по дереву									
85.	E15-163-2	100м2	33,01	216,45	4,72	2,69	214,99	30,4	466,56
	Стр-во (Н10)	0,1555	5,13	33,66	0,73	0,42	33,43	4,73	72,55
Итого по Тамбура котельной			28,98	186,09	2,05	1,27	154,37	21,82	364,33

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего, руб.						
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч. з/пл.					
Ликерный участок, подсобные помещения										
Насечка поверхности стен										
86.	E15-65-8	100м2	41.05	264.92						264.92
	Стр-во (Н10)	0,3475	14,26	92,06						92,06
Грунтование внутренних поверхностей стен										
87.	E13-73-2	100м2	5.04	30.08						30.08
	Стр-во (Н10)	0,3475	1,75	10,45						10,45
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная										
88.	C101-138054	I					2.400	339.36		2.739.36
		0,00695					16,68	2,36		19,04
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм										
89.	E61-1-2	100м2	55.38	343.62	13.85	7.88	127.2			484.67
	Стр-во (Н10)	0,3475	19,25	119,41	4,81	2,74	44,2			168,42
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону										
90.	E15-300-2	100м2	192.06	1.330.81	2.71	1.79	834.66	117.92		2.286.1
	Стр-во (Н10)	0,3475	66,74	462,46	0,94	0,62	290,04	40,98		794,42
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)										
91.	C101-138032-1	I					1.607.5	227.3		1.834.8
		0,0086875					13,97	1,97		15,94
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, 775										
92.	C101-138059	I					206.21	29.16		235.37
		0,2085					42,99	6,08		49,07
Крестики										
93.	C101-2	шт.					0.01	0		0.01
		139					1,39	0,2		1,59
Растворитель										
94.	C101-83400-AT	кг.					2	0.28		2.28
		5,2125					10,43	1,47		11,9
Разборка покрытий полов из линолеума и релина										
95.	E57-2-5	100м2	11.71	67.97	3.36	1.91				71.33
	Стр-во (Н10)	0,078	0,91	5,3	0,26	0,15				5,56
Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола до 10 м2										
96.	E57-27-1	100м2	73.23	466.41	21.29	12.12	533.31	75.41		1.096.42
	Стр-во (Н10)	0,078	5,71	36,38	1,66	0,95	41,6	5,88		85,52
Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"										
97.	E11-70-1	100 м2	43.84	282.66	29.51	0.24	5.08	0.71		317.96
	Стр-во (Н10)	0,078	3,42	22,05	2,3	0,02	0,4	0,06		24,81
Клей нт-150										
98.	1/10-230-35/185 C101-32700	кг					6	0.85		6.85
	Материал	4,056					24,34	3,44		27,78
Покрытие напольное рулонное однородное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, токопроводящее, класс износостойкости р (еп 649), с ярким абстрактным рисунком										
99.	1/10-125-40/9 C101-56641	м2					22	3.11		25.11
	Материал	7,956					175,03	24,75		199,78
Прокладки резиновые пористые уплотняющие (герниковый шнур) диаметром 40 мм										
100.	1/10-235-5/75 C101-21602-2	м.п.					5.81	0.82		6.63
	Материал	5					29,05	4,11		33,16
Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами										
101.	E11-40-3	100м	6.71	43.3	1.64		1.05	0.15		46.14
	Стр-во (Н10)	0,1055	0,71	4,57	0,17		0,11	0,02		4,87
Плинтусы для полов из пластика										
102.	C101-64707	м					0.57	0.08		0.65
		10,6555					6,07	0,86		6,93
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"										
103.	E34-142-1	100м2	190.89	1.231.91	3.59		14.74	2.09		1.252.33
	Стр-во (Н10)	0,07	13,36	86,23	0,25		1,03	0,15		87,66
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм										
104.	C101-15509	100 шт					2.18	0.31		2.49
		0,0714					0,16	0,02		0,18
Анкерный элемент										
105.	101-10115	шт.					0.8	0.11		0.91
	Материал	5,083512					4,07	0,58		4,65
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м										
106.	1/10-230-55-20/25 C101-160952	100 м					66.67	9.43		76.1
	Материал	0,072625					4,84	0,68		5,52
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м										
107.	1/10-230-55-20/30 C101-160951	100 м					67.57	9.55		77.12
	Материал	0,072625					4,91	0,69		5,6
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м										
108.	1/10-230-55-20/20 C101-160953	100 м					70	9.9		79.9
	Материал	0,072625					5,08	0,72		5,8

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Плита подвесного потолка "amstrong"									
109.	C101-161-2	м2					10	1.41	11.41
	Материал	7,21					72,1	10,19	82,29
Дюбель-крюк пластмассовый l 100 мм									
110.	3/13-30/10 C300-48220	шт					0.17	0.01	0.18
	Материал	5					0,85	0,07	0,92
Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м									
111.	1/10-230-55-20/180 C101-160954	100 М					41.67	5.89	47.56
	Материал	0,12					5	0,71	5,71
Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп									
112.	E67-11-2	100шт	229.24	1 718.93	2.31	1.31	21.84	1.25	1 744.33
	Электрика (Н16)	0,02	4,58	34,38	0,05	0,03	0,44	0,03	34,9
Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий									
113.	5/30-30-4-3-2/4 C549-33020	шт					26	1.49	27.49
	Материал	2					52	2,98	54,98
Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке									
114.	E67-12-2	100шт	64.4	469.69			6.66	0.38	476.73
	Электрика (Н16)	0,01	0,64	4,7			0,07		4,77
Блок электроустановочный (выключатель одноклавишный, розетка)									
115.	C551-11000-1	шт					5	0.71	5.71
	Материал	1					5	0,71	5,71
Коробка электромонтажная									
116.	1-102	шт.					0.6	0.08	0.68
	Материал	1					0,6	0,08	0,68
Итого по Ликерный участок, подсобные помещения			131.33	877.99	10.44	4.51	852.45	109.79	1 850.67
Венткамера ликерный участок									
Очистка щетками									
117.	E13-44-7	М2	0.39	2.52					2.52
	Стр-во (Н10)	44,61	17,4	112,42					112,42
Грунтование внутренних поверхностей стен									
118.	E13-73-2	100м2	5.04	30.08					30.08
	Стр-во (Н10)	0,4461	2,25	13,42					13,42
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
119.	C101-138054	I					2.400	339.36	2 739.36
		0,008922					21,41	3,03	24,44
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
120.	E15-300-2	100м2	192.06	1 330.81	2.71	1.79	834.66	117.92	2 286.1
	Стр-во (Н10)	0,4461	85,67	593,67	1,21	0,8	372,34	52,6	1 019,82
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
121.	C101-138032-1	I					1 607.5	227.3	1 834.8
		0,0111525					17,93	2,53	20,46
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, ф75									
122.	C101-138059	I					206.21	29.16	235.37
		0,26766					55,19	7,8	62,99
Крестики									
123.	C101-2	шт.					0.01	0	0.01
		178,44					1,78	0,25	2,03
Растворитель									
124.	C101-83400-AT	кг.					2	0.28	2.28
		6,6915					13,38	1,89	15,27
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
125.	E13-73-4	100м2	3.24	19.34					19.34
	Стр-во (Н10)	0,1	0,32	1,93					1,93
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
126.	C101-138054	I					2.400	339.36	2 739.36
		0,002					4,8	0,68	5,48
Устройство выравнивающего слоя по дню (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%									
127.	E13-72-1	100м2осн	33.24	199.72	15.89	10.87			215.61
	Стр-во (Н10)	0,1	3,32	19,97	1,59	1,09			21,56
Растворная смесь сухая, для стяжек, цементная, выравнивающая, м150									
128.	1/10-230-50-35/20 C101-138057	I					180.34	25.5	205.84
	Материал	0,36					64,92	9,18	74,1
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
129.	E11-47-3	100м2	163.35	1 052.95	10.87	1.6	967.04	136.74	2 167.6
	Стр-во (Н10)	0,1	16,34	105,3	1,09	0,16	96,7	13,67	216,76
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, ф75									
130.	1/10-230-50-40/32 C101-138063	I					405.39	57.32	462.71
	Материал	0,07					28,38	4,01	32,39
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
131.	E62-17-4	100м2	33.54	218.2	2.16	1.38	252.65	35.66	508.67
	Стр-во (Н10)	0,09	3,02	19,64	0,19	0,12	22,74	3,21	45,78

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4									
132.	Ц8-594-302	100шт	246,32	1 264,94	827,45	517,74	112,17	10,48	2 215,04
	Электрика (Н16)	0,02	4,93	25,3	16,55	10,35	2,24	0,21	44,3
Светильник Светодиодный Албес									
133.	3-302	шт.					28	3,96	31,96
	Материал	2					56	7,92	63,92
Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутепленного типа при открытой проводке									
134.	E67-12-1	100шт	68,51	499,66			19,02	1,09	519,77
	Электрика (Н16)	0,01	0,69	5			0,19	0,01	5,2
17. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробов, крепление полосками									
135.	Ц8-910-1	100м	46,54	296,99	22,24	4,04	24,14	2,12	345,49
	Электрика (Н16)	0,1	4,65	29,7	2,22	0,4	2,41	0,21	34,54
18. Кабель ВВГ-П 2х1,5, 660В									
136.	5/10-10-10-1/24 C501-44078	1000 м					8 416,62	482,27	8 898,89
	Материал	0,01					84,17	4,82	88,99
Итого по Венткамера лифёрный участок			138,59	926,35	22,85	12,92	844,58	112,02	1 905,8
отпускной участок									
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35%									
137.	E62-11-3	100м2	48,03	308,67	1,9	1,2	136,09	19,26	465,92
	Стр-во (Н10)	0,6	28,82	185,2	1,14	0,72	81,65	11,56	279,55
Установка и снятие малярной ленты с лесов									
138.	E15-287-1	100м	2,38	16,52			5,88	0,83	23,23
	Стр-во (Н10)	12	28,56	198,24			70,56	9,96	278,76
Итого по отпускной участок			57,38	383,44	1,14	0,72	152,21	21,52	558,31
ИТОГО прямые затраты:			914,52	5 999,49	78,16	43,88	5 600,31	760,06	12 438,02
Наименование затрат				%		Стоимость, руб.			
<i>Ремонтно - строительные работы (Н10)</i>									
Зарплата рабочих						5 830			
Эксплуатация машин						56,93			
в т.ч. зарплата машинистов						31,98			
ОХР и ОПР				71.59% * 1,14		4 784,11			
Плановая прибыль				47.58% * 1,1		3 068,04			
<i>Внутренние сантехнические работы (Н12)</i>									
Зарплата рабочих						70,41			
Эксплуатация машин						2,41			
в т.ч. зарплата машинистов						1,12			
ОХР и ОПР				58.6% * 1,14		47,78			
Плановая прибыль				45.25% * 1,1		35,6			
<i>Электромонтажные работы (Н16)</i>									
Зарплата рабочих						99,08			
Эксплуатация машин						18,82			
в т.ч. зарплата машинистов						10,78			
ОХР и ОПР				52.1% * 1,14		65,25			
Плановая прибыль				36.85% * 1,1		44,53			
<u>Всего по видам работ</u>									
Зарплата рабочих						5999,49			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						78,18			
в т.ч. зарплата машинистов						43,88			
ОХР и ОПР						4897,14			
Плановая прибыль						3148,17			
Материалы без НДС						5600,3			
Транспортные расходы						760,07			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						20483,35			
Прочие затраты						2054,75			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		2 054,75			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						22538,1			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности						22 538,10			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						22 538,10			
Итого объем работ для налогообложения						22 538,10			
Сумма НДС				20 %		4 507,62			
						(Всего без НДС) * 20 / 100			
ВСЕГО выполнено работ:						27 045,72			
Всего освоено (справочно):						27 045,72			

(Двадцать семь тысяч сорок пять рублей семьдесят две копейки)

Проверил: