


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»  
В.Ф. Павловский  
«20» 2022 года



**Приглашение к участию в процедуре закупки**  
по выбору подрядной организации по объекту:  
«Текущий ремонт первого этажа инженерного корпуса».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с ВУ81ВЛВВ30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК ВЛВВВУ2Х.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт первого этажа инженерного корпуса
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 29 100,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская, 1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт, смета
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 80%; сроки выполнения – 20%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента заключения договора (май 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>12.05.2022 г. до 16:00 ч.</i> Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>13.05.2022 г. 10:30 ч.</i>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.



22		<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p><b>Примечание:</b> в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>
----	--	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 5 л.;  
дефектный акт – на 2 л.;

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

Three handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is the most prominent and appears to be 'М.П. Евтух'. Below it are two other signatures, one of which appears to be 'В.Н. Водич' and the other 'Ю.А. Кравчук'.

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

УТВЕРЖДАЮ

зам. гл. инженера  / Борбовский А.В. /

"28" 04 2022 г.

## Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ (должность)	Водич В.Н. (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	гл. энергтик (должность)	Сидорович С.Ю. (инициалы, фамилия)
	вед. инженер-механик (должность)	Ополько В.М. (инициалы, фамилия)
	вед. инженер МАПП (должность)	Шлапаков А.В. (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:



## админ здание

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: износ поверхности пола, трещины стен и потолка

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	мастер РСУ (должность)		Водич В.Н. (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	гл. энергтик (должность)		Сидорович С.Ю. (инициалы, фамилия)
	вед. инженер-механик (должность)		Ополько В.М. (инициалы, фамилия)
	вед. инженер МАПП (должность)		Шлапаков А.В. (инициалы, фамилия)

## ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<i>Здание - строительная часть. Отделочные работы. 1 этаж (Помещения 1,2)</i>				
	Разборка облицовки гипсокартонными листами стен с разборкой металлического каркаса	100 м2	0,21	К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Разборка перегородок из пвх	100 м2	0,238	К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	Разборка одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	100м2 развернутой поверхности	0,21	К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Разборка подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,198	К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Разборка натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2	100 м2	0,115	К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100м2	0,0878	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	1,08	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100м2	1,08	
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 м2	0,018	
	Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции	100м2пер	0,052	

Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза с применением материалов типа "сарай"	100 м2	1,443	
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"	100 м2	1,159	
Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,284	
Устройство двухуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу	100м2 развернутой поверхности	0,347	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза с применением материалов типа "сарай"	100 м2	0,347	
Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная	100м2	0,347	
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,441	
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	1,043	
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2	0,555	
Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100м	0,436	
Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100м	0,436	
Герметизация швов горизонтальных	100мшвов	0,436	
Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 м2	0,0578	
Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 м2	0,0302	
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2	0,0199	
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 м2	0,261	
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	0,35	

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

«» 01 202 г.



"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

"29" 2022 г.

зам. ген. директора-главный инженер

Павловский В.Ф. /

Инж.корп 04.22 1эт

www.BelStroyka.by верс. 1.17.20

УНП

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: админ здание

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Расчет стоимости работ в ценах на 01.03.2022 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	материальные ресурсы	Транспорт	
<b>Ж2 Здание - строительная часть. Отделочные работы. 1этаж (Помещения 1.2)</b>								
<b>ПО ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
Разборка облицовки гипсокартонными листами стен с разборкой металлического каркаса								
1.	E10-236-1 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	100 м2 0,21	167,95 10,58	1 338,49 84,32	25,21 1,59	607,71	42,79	2 014,2 85,91
Разборка перегородок из пвх								
2.	E10-237-8 Стр-во (Н10) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	100 м2 0,238	116,13 22,11	818,85 155,91	26,22 4,99	176,99	12,46	1 034,52 160,9
Перегородки из поливинилхлоридного профиля системы века и сэндвич плиты толщиной 24 мм								
3.	2/40-30/10   C203-52460 Мат.разб.	М2 19,7						0 0
Разборка одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу								
4.	E10-235-1 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	100м2 развер- нутой поверх- ности 0,21	253,17 15,95	2 017,66 127,11	19,77 1,25	563,22	39,65	2 640,3 128,36
Разборка подвесного потолка типа "armstrong"								
5.	E34-142-1 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	100м2 0,198	190,89 11,34	1 455,57 86,46	4,15 0,25	15,04	1,06	1 475,82 86,71
Разборка натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2								
6.	E15-411-1 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	100 м2 0,115	40,2 1,39	306,53 10,58	3,97 0,14	20,14	1,42	332,06 10,72
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных								
7.	E46-44-3 Стр-во (Н10)	100м2 0,0878	109,51 9,61	732,69 64,33	68,15 5,98	39,48 3,47		800,84 70,31
<b>ПО Внутренние отделочные работы. СТЕНЫ</b>								
Грунтование внутренних поверхностей стен								
8.	E13-73-2 Стр-во (Н10)	100м2 1,08	5,04 5,44	35,54 38,38				35,54 38,38
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная								
9.	C101-138054	I 0,216				535,67 115,7	37,71 8,15	573,38 123,85
Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов								
10.	E26-130-1 Стр-во (Н10)	100м2 1,08	62,57 67,58	513,07 554,12	1,52 1,64	179,75 194,13	12,63 13,64	706,97 763,53
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
11.	C101-138065	I 0,648				379,7 246,05	26,73 17,32	406,43 263,37
Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса								
12.	E10-236-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,018	167,95 3,02	1 338,49 24,09	25,21 0,45	607,71 10,94	42,79 0,77	2 014,2 36,25
Шурупы-саморезы 4,8x19 мм								
13.	C101-149002	ШТ 26,64				0,04 1,07	0 0,08	0,04 1,15
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм								
14.	C101-15509	100 ШТ 0,18				1,84 0,33	0,13 0,02	1,97 0,35
Подвес прямой для профиля cd (пп)								
15.	C101-160976	ШТ 4,86				0,64 3,11	0,05 0,22	0,69 3,33
Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм								
16.	C101-51509	М.п 1,48716				0,16 0,24	0,01 0,02	0,17 0,26
Лента уплотнительная								
17.	C101-51512-1	М 1,44				0,45 0,65	0,03 0,05	0,48 0,7
Профиль для гипсокартона потолочный cd (пп) 60x27, 0,6 мм								
18.	1/10-230-55-20/141   C101-160960 Материал	М 3,24				4,03 13,06	0,28 0,92	4,31 13,98



№ п/п	Обоснование	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27x28, 0,6 мм									
19.	1/10-230-55-20/121   C101-160957	<u>М</u> 1,44					2,68 3,86	0,19 0,27	2,87 4,13
Материал									
Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции									
20.	E10-87-2	<u>100м2пер</u> 0,052	<u>321,78</u> 16,73	<u>2 564,28</u> 133,34	<u>70,4</u> 3,66	<u>32,36</u> 1,68	<u>2 365,49</u> 123,01	<u>166,54</u> 8,66	<u>5 166,71</u> 268,67
Стр-во (Н10)									
Профиль для гипсокартона перегородочный uw (пн) 75x40, 0,6 мм									
21.	1/10-230-55-20/99   C101-160964	<u>М</u> 9					5,91 53,19	0,42 3,74	6,33 56,93
Материал									
Профиль для гипсокартона перегородочный cw (пс) 75x50, 0,6 мм									
22.	1/10-230-55-20/71   C101-160970	<u>М</u> 15					6,11 91,65	0,43 6,45	6,54 98,1
Материал									
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза с применением материалов типа "сарайол"									
23.	E15-400-4	<u>100 м2</u> 1,443	<u>54,92</u> 79,25	<u>387,04</u> 558,5	<u>0,62</u> 0,89	<u>0,21</u> 0,3	<u>16,15</u> 23,3	<u>1,13</u> 1,63	<u>404,94</u> 584,32
Стр-во (Н10)									
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
24.	C101-138036-1	<u>КГ</u> 404,04					0,85 343,43	0,06 24,18	0,91 367,61
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
25.	C101-138054	<u>Т</u> 0,0728715					535,67 39,04	37,71 2,75	573,38 41,79
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"									
26.	E15-410-1	<u>100 м2</u> 1,159	<u>237,25</u> 274,97	<u>2 064,32</u> 2 392,55			23,27 26,97	1,64 1,9	2 089,23 2 421,42
Стр-во (Н10)									
Грунтовка fondo uniformante									
27.	2-AC	<u>КГ</u> 21,0727062					10,83 228,22	0 0	10,83 228,22
Водно-дисперсионная интерьерная лазурь Saradecor Arte-Lasur, с декоративным наполнителем									
28.	C101-35801-AL	<u>л</u> 41,956					96,67 4 055,89		96,67 4 055,89
Материал									
Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная									
29.	E15-180-5	<u>100м2</u> 0,284	<u>25,86</u> 7,35	<u>193,76</u> 55,03	<u>5,48</u> 1,56	<u>3,17</u> 0,9	<u>331,65</u> 94,19	<u>23,34</u> 6,63	<u>554,23</u> 157,41
Стр-во (Н10)									
ПО ПОТОЛКИ									
Устройство двухуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу									
30.	E10-235-3	<u>100м2 развер-</u> <u>нутой поверх-</u> <u>ности</u> 0,347	<u>337,48</u> 117,11	<u>2 689,57</u> 933,28	<u>33,69</u> 11,69		<u>596,32</u> 206,92	<u>41,97</u> 14,56	<u>3 361,55</u> 1 166,45
Стр-во (Н10)									
Шурупы-саморезы 4,0x25 мм									
31.	C101-149008	<u>1000 ШТ</u> 0,64542					9,86 6,36	0,69 0,45	10,55 6,81
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм									
32.	C101-15509	<u>100 ШТ</u> 1,0063					1,84 1,85	0,13 0,13	1,97 1,98
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27x28, 0,6 мм									
33.	C101-160957	<u>М</u> 69,747					2,68 186,92	0,19 13,16	2,87 200,08
Профиль для гипсокартона потолочный cd (пн) 60x27, 0,6 мм									
34.	C101-160960	<u>М</u> 134,983					4,03 543,98	0,26 38,3	4,31 582,28
Подвес прямой для профиля cd (пп)									
35.	C101-160976	<u>ШТ</u> 41,64					0,64 26,65	0,05 1,88	0,69 28,53
Лента уплотнительная									
36.	C101-51512-1	<u>М</u> 69,0183					0,45 31,06	0,03 2,19	0,48 33,25
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза с применением материалов типа "сарайол"									
37.	E15-400-2	<u>100 м2</u> 0,347	<u>78,72</u> 27,32	<u>563,89</u> 195,67	<u>0,62</u> 0,22	<u>0,21</u> 0,07	<u>16,15</u> 5,6	<u>1,13</u> 0,39	<u>581,79</u> 201,88
Стр-во (Н10)									
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
38.	C101-138036	<u>Т</u> 0,09716					849 82,49	59,77 5,81	908,77 88,3
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
39.	C101-138054	<u>Т</u> 0,0175235					535,67 9,39	37,71 0,66	573,38 10,05
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
40.	C113-3512-5	<u>КГ</u> 6,246					4,67 29,17	0,33 2,05	5 31,22
Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная									
41.	E15-180-4	<u>100м2</u> 0,347	<u>54,45</u> 18,89	<u>417,18</u> 144,76	<u>6,69</u> 2,32	<u>3,88</u> 1,35	<u>495,15</u> 171,82	<u>34,85</u> 12,09	<u>953,87</u> 330,99
Стр-во (Н10)									



№ п/п	Обоснование	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты, чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"									
42.	E34-142-1 Стр-во (Н10)	100м <sup>2</sup> 0,441	190,89 84,18	1 455,57 641,91	4,15 1,83		15,04 6,63	1,06 0,47	1 475,82 650,84
43.	101-10115	ШТ. 30,87					0,39 12,04	0,03 0,85	0,42 12,89
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм									
44.	C101-15509	100 ШТ 0,44982					1,84 0,83	0,13 0,06	1,97 0,89
Подвес с зажимом									
45.	C101-70-3	ШТ. 30,87					0,33 10,19	0,02 0,72	0,35 10,91
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
46.	1/10-230-55-20/25   C101-160952 Материал	100 М 0,78939					130 102,62		130 102,62
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
47.	1/10-230-55-20/30   C101-160951 Материал	100 М 0,37926					163 61,82		163 61,82
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м									
48.	1/10-230-55-20/20   C101-160953 Материал	100 М 0,37926					130 49,3		130 49,3
Плита потолочная типа "armstrong", размером 600x600 мм									
49.	1/10-230-95/50   C101-160950 Материал	М2 45,423					13,25 601,85		13,25 601,85
Уголок белый стальной, размером 19x24 мм, длиной 3 м									
50.	1/10-230-55-20/180   C101-160954 Материал	100 М 0,5468					138,89 75,95		138,89 75,95
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
51.	E26-96-1 Стр-во (Н10)	100м 1,043	30,1 31,39	229,29 239,15	0,31 0,32	0,21 0,22	0,01 0,01		229,61 239,48
Уголок перфорированный марки 35у1 размером 1000x35x35 мм									
52.	C101-100717	М 106,386					0,63 67,02	0,03 3,22	0,66 70,24
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
53.	C101-138065	Т 0,0150192					379,7 5,7	26,73 0,4	406,43 6,1
ПО ПОЛЫ S=55,5м <sup>2</sup>									
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600x600 мм									
54.	E11-114-1 Стр-во (Н10)	100 м <sup>2</sup> 0,555	191,06 106,04	1 412,33 783,84	25,3 14,04	0,89 0,49	69,24 38,43	4,87 2,7	1 511,74 839,01
Композиция для заполнения швов шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)									
55.	C101-138032-5	Т 0,0143856					7 083,33 101,9	498,67 7,17	7 582 109,07
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
56.	C101-138059	Т 0,555					378,33 209,97	26,63 14,78	404,96 224,75
Керамогранит крупноформатный плоский глазурованный (600x300-600x600 мм)									
57.	C101-27601	М2 56,8875					47,78 2 718,08	0 0	47,78 2 718,08
Вода									
58.	C412-9005	М3 0,15651					1,96 0,31	0 0	1,96 0,31
Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею									
59.	E11-49-1 Стр-во (Н10)	100м 0,436	36,5 15,91	278,09 121,25	0,9 0,39	0,28 0,12	0,4 0,17	0,03 0,01	279,42 121,82
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
60.	C101-138063	Т 0,0436					429,55 18,73	30,24 1,32	459,79 20,05
Вода									
61.	C412-9005	М3 0,0327					1,96 0,06	0 0	1,96 0,06
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300x300 мм, 303x303 мм									
62.	1/10-230-60-20-10/30   C101-28701 Материал	М2 4,4817748					48,23 216,16		48,23 216,16
Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей									
63.	E15-310-1 Стр-во (Н10)	100м 0,436	7,59 3,31	64,14 27,97	0,02 0,01				64,16 27,98
Угол наружный поливинилхлоридный для внутренней отделки (все цвета, кроме белого)									
64.	C101-160773	М 44,472					1 44,47	0,07 3,13	1,07 47,6



№ п/п	Обоснование	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
65.	Герметик силиконовый 280мл С101-21603	ШТ 0,436					6,09 2,66	0,43 0,19	6,52 2,85
66.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75 1/10-230-50-40/15   С101-138059 Материал	I 0,0027				378,33 1,02	26,63 0,07	404,96 1,09	
67.	Герметизация швов горизонтальных Е26-129-3 Стр-во (Н10)	100мшвов 0,436	7,32 3,19	51,61 22,5		97,74 42,61	6,88 3	156,23 68,11	
ПО ДВЕРИ									
68.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Е10-229-3 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0578	120,5 6,96	849,67 49,11	27,24 1,57	174,52 10,09	12,28 0,71	1 063,71 61,48	
69.	Блок дверной внутренней межкомнатный деревянный, однополюсный, глухой с наплавом, с порогом, щитовой дв1 д г 21-8 н п щ 2/50-20-5-5/5   С203-19800 Материал	М2 5,78				372 2 150,16		372 2 150,16	
70.	Наличник деревянный тип н-1, н-2, размером 13х34 мм 2/50-30-10-5/5   С203-35700 Материал	М 34,04				10 340,4		10 340,4	
71.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Е10-229-4 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0302	96,75 2,92	682,2 20,6	26,54 0,8	105,56 3,19	7,44 0,22	821,74 24,81	
72.	Блок дверной внутренней лестничной клетки деревянный, однополюсный, глухой, с наплавом, с порогом, щитовой дв5 д г 21-10 н п щ С203-19911	М2 3,02				372 1 123,44	0 0	372 1 123,44	
73.	Наличник деревянный размером 16х74 мм С203-36001	М 11,6874				10 116,87	0 0	10 116,87	
74.	Блок дверной внутренней межкомнатный деревянный, двухполюсный, глухой, с наплавом, с порогом, щитовой дв1 д г 21-15 н п щ 2/50-20-5-5/145   С203-19846 Материал	М2 3,02				372 1 123,44		372 1 123,44	
75.	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Е10-237-7 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0199	139,59 2,78	984,27 19,59	38,34 0,76	246,18 4,9	17,34 0,35	1 286,13 25,6	
76.	Блок дверной внутренней входной зданий из поливинилхлоридного профиля дв1 п г 21-9, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм С203-51025-1 Материал	М2 1,99				372 740,28		372 740,28	
77.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Е10-231-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,261	18,4 4,8	129,74 33,86		510 133,11	35,9 9,37	675,64 176,34	
ПРОЧЕЕ									
78.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Е51-7-1 Стр-во (Н10)	I 0,35	0,6 0,21	4,23 1,48				4,23 1,48	
79.	Перевозка самосвалами до 6 км С310-6 Электрика (Н16)	I 0,35					2,3 0,8	2,3 0,8	
80.	Стоимость приемки (смешанные отходы) С803-999 Мат.разб.	I 0,35				50 17,5	3,52 1,23	53,52 18,73	
Итого по Здание - строительная часть. Отделочные работы. 1э-таж (Помещения 1,2)			950,33	7 519,69	56,35	8,6	17 104,65	239,84	24 920,53
<b>ИТОГО прямые затраты:</b>			<b>950,33</b>	<b>7 519,69</b>	<b>56,35</b>	<b>8,6</b>	<b>17 104,65</b>	<b>239,84</b>	<b>24 920,53</b>
Материалы от разборки для повторного использования							17,79		
Наименование затрат				%	По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0166		
<i>Ремонтно - строительные работы (Н10)</i>									
Зарплата рабочих						7 519,69			
Эксплуатация машин						56,35			
в т.ч. зарплата машинистов						8,6			
ОХР и ОПР						81,86%		6 162,66	
Плановая прибыль						52,34%		3 940,31	
<b>Всего по видам работ</b>									
Зарплата рабочих						7 519,69		7644,52	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						56,35		57,31	
в т.ч. зарплата машинистов						8,6		8,75	
ОХР и ОПР						6 162,66		6264,96	
Плановая прибыль						3 940,31		4005,72	
<b>Материалы без НДС</b>						17 104,65		17295,71	
<b>в т.ч. материалы Заказчика без НДС</b>								13839,1	
Транспортные расходы						239,43		243,83	
<b>в том числе перевозка (С310, С311)</b>								0,82	

ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:			35512,05
Прочие затраты:			2602,11
в том числе:			
Отчисления в соцстрах:	34 %		2 602,11
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			38114,16
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности:			38 114,16
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:			38 114,16
Возврат стоимости материалов Заказчика:			- 13 839,10
Возврат стоимости материалов, полученных от разборки:			- 17,79
Итого объем работ для налогообложения:			24 257,27
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 851,45
<b>ВСЕГО выполнено работ:</b>			<b>29 108,72</b>
НДС на материалы Заказчика (справочно):			2 768,00
Всего освоено (справочно):			45 715,82
<b><u>Итого к оплате: 29 108,72 руб.</u></b>			
<i>Двадцать девять тысяч сто восемь рублей семьдесят две копейки</i>			

Составил:  / /

Проверил: \_\_\_\_\_ /