

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

В.Ф.Павловский

2021 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (конкурентный лист)

по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:

«Текущий ремонт цехов розлива, термоупаковки и сортировки ВУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Текущий ремонт цехов розлива, термоупаковки и сортировки ВУ.
2	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 27 600 бел. руб. с НДС.
3	Место размещения объекта	ул. Советская, 2/1.
4	Основания для проведения процедуры	Докладная записка от 15.05.2021. Дефектный акт от 15.05.2021.
5	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение: - справку обслуживающего банка об экономической состоятельности участника по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; - сведения о задолженности по платежам в бюджет, по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, за подписью руководителя участника. При наличии задолженности, предложение участника отклоняется и не допускается к дальнейшему рассмотрению. Участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
6	Источник финансирования	Собственные средства.
7	Условия платежей по договору	Расчет стоимости выполненных работ произвести по фактическим объемам работ, в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
8	Критерии оценки предложения	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 100 %
9	Документы, предоставляемые претендентами	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету, расчет в текущих ценах с указанием коэффициентов снижения цены; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; -свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений
10	Сроки выполнения работ	Май-июнь 2021 года (40 дней).

11	Сроки и место предоставления конкурсных предложений	г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения 25 мая 2021 г. до 10-00ч. Предложения для процедуры закупки, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.
12	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 25 мая 2021 г. 10-30ч. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями.
13.	Срок проведения переговоров	25 мая 2021 года в 10-30ч.
14	Требование к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров	в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
15	Ценовые предложения предоставляются на языке	Русском.
16	Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации.
17	Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров	Разъяснение положений документации по процедуре закупки осуществляется по письменному запросу участника переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в переговорах.
18	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
19	Требования к участникам по проведению переговоров их уполномоченными лицами	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
20	Перечень участников	- определяет заказчик; - направляет участникам приглашения.
21	Особые условия	1. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 1.1. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; 1.2. в стоимости, указанной в конкурсном предложении, должны быть учтены все затраты,

		связанные с выполнением предмета заказа; 1.3. цена договора может быть изменена в случаях: - увеличения объемов фактически выполненных работ, не учтенных в ПСД; 1.4. заказчик не компенсирует Подрядчику командировочные затраты.
22	Порядок проведения процедуры улучшения конкурсных предложений	Согласно установленного регламента от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
23	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Е.Э.Болбат

Приглашение к участию в процедуре закупки (конкурентный лист)
по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
«Текущий ремонт цехов розлива, термоупаковки и сортировки ВУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Способ проведения переговоров	Без проведения предварительного квалификационного отбора. Без участия представителей участников.
2	Полное наименование организации (заказчик)	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с ВУ81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X Ответственные лица: Евтух М.П. – предс. комиссии (+375162269206) Водич В. Н. – технич. специалист (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
3	Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения	«Текущий ремонт цехов розлива, термоупаковки и сортировки ВУ». Обоснование необходимости производства работ: дефектный акт. Ориентировочная цена заказа 27 600 бел. руб. с НДС. (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости). Срок выполнения: май-июнь 2021 года.
4	Информация о подаче предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения. Предложения предоставляются с фактическими ценами на материалы, с обоснованием статей снижения цены. Окончание подачи предложений 25 мая 2021 г. в 10-00ч.; Место подачи предложений: г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения. Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); наличным; по почте;
5	Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 25 мая 2021 г. 10-30ч.
6	Место, дата и время проведения переговоров и подведения их итогов	Проведение переговоров: г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 25 мая 2021 г. 10-30ч. Подведение итогов в сроки, установленные

		регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
7	Совокупность критериев, в соответствии с которыми определяется победитель переговоров	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) –100%;
8	Порядок получения документации	Отправляется с приглашением.
9	Срок заключения договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
10	Иные данные	-

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки (конкурентный лист) в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: дефектный акт и смета от 15.05.2021 – на 6 л.



"Утверждаю"

гл. инженер

/ Павловский В.Ф. /

2017 г.

цех сортировки разлива 05.21

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 03.01.2021 в составе:
председатель комиссии: мастер РСУ Водич В.Н.

члены комиссии: начальник ВУ Бочкарёв В.В.
вед.инженер механик Аполько В.М.,
вед.инженер МАПП Шлапаков А.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта "ву" установлено что в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: сколы и трещины плитки пола и стен, деформация подвесных потолков, отслаивание краски потолков.

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.

Председатель комиссии: мастер РСУ

Водич В.Н.

Члены комиссии: начальник ВУ

Бочкарёв В.В.

вед.инженер механик

Аполько В.М.

вед.инженер МАПП


Шлапаков А.В.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Цех сортировки				
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,892	
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100м2	0,892	
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки (до 10мм)	100м2	0,892	
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,892	
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100м	0,387	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100м2пов	0,892	
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	0,892	
	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (лестница)	100м2	0,1	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	0,3	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100м2	0,3	
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,3	
	Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен	100м	0,5	
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	Т	0,52	
Цех разлива				
	Демонтаж подвесного потолка типа "Албес"	100м2	0,25	
	Устройство подвесного потолка	100м2	0,25	
	Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен	100м	0,2	
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	Т	0,21	

Термоупаковка			
Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,634	
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,634	
Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100м	0,38	
Санузел			
Заделка швов раствором типа "фуга" при устройстве покрытий полов	100 м	1,4156	
Заделка швов растворами типа "фуга" при облицовке поверхностей плиткой	100м	19,778	
Смена облицовка потолков панелями из пвх с устройством металлического каркаса	100 М2	0,294	

Составил:



"Согласовано"

" " 201 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.10

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

главный инженер

Павловский В.Ф. /

Цех сортировки разлива 05.21

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Расчет стоимости работ в ценах на 01.05.2021 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94


Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффиценты		всего		в т.ч. з/пл.				
Цех сортировки									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
1.	E57-2-7	<u>100м2</u> 0,892	<u>70.99</u> 63,32	<u>450.91</u> 402,21	<u>11.89</u> 10,61	<u>6.69</u> 5,97			<u>462.8</u> 412,82
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм									
2.	E11-66-1	<u>100м2</u> 0,892	<u>51.64</u> 46,06	<u>333.26</u> 297,27	<u>1.54</u> 1,37				<u>334.8</u> 298,64
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки (до 10мм)									
3.	E11-66-2 K _{мех.} =5 K _{мат.} =5 K _{труд.} =5	<u>100м2</u> 0,892	<u>7.94</u> 35,41	<u>51.24</u> 228,53	<u>0.31</u> 1,38				<u>51.55</u> 229,91
Растворная смесь сухая, для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100									
4.	1/10-230-50-35/10 C101-138058 Материал	I 1,338					<u>604.3</u> 808,55	<u>42.54</u> 56,92	<u>646.84</u> 865,47
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
5.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,045					<u>486.97</u> 21,91	<u>34.28</u> 1,54	<u>521.25</u> 23,45
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
6.	E11-47-3	<u>100м2</u> 0,892	<u>163.16</u> 145,54	<u>1 052.95</u> 939,23	<u>0.29</u> 0,26		<u>1 023.82</u> 913,25	<u>72.08</u> 64,3	<u>2 149.14</u> 1 917,04
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
7.	1/10-230-50-40/32 C101-138063 Материал	I 0,446					<u>423.18</u> 188,74	<u>29.79</u> 13,29	<u>452.97</u> 202,03
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 20-25 кг)									
8.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1 Материал	I 0,035					<u>2 193.5</u> 76,77	<u>154.42</u> 5,4	<u>2 347.92</u> 82,17
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею									
9.	E11-49-1	<u>100м</u> 0,387	<u>36.47</u> 14,11	<u>235.36</u> 91,08	<u>0.06</u> 0,02				<u>235.42</u> 91,1
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм									
10.	1/10-230-60-20-10/30 C101-28701 Материал	<u>M2</u> 4					<u>9.94</u> 39,76	<u>0.7</u> 2,8	<u>10.64</u> 42,56
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
11.	1/10-230-50-40/32 C101-138063 Материал	I 0,021					<u>423.18</u> 8,89	<u>29.79</u> 0,63	<u>452.97</u> 9,52
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 20-25 кг)									
12.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1 Материал	I 0,0015					<u>2 193.5</u> 3,29	<u>154.42</u> 0,23	<u>2 347.92</u> 3,52
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз									
13.	E15-311-3	<u>100м2пов</u> 0,892	<u>42.29</u> 37,73	<u>293.28</u> 261,61	<u>0.38</u> 0,34	<u>0.18</u> 0,16	<u>50.46</u> 45,01	<u>3.55</u> 3,17	<u>347.67</u> 310,13
Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску									
14.	E15-315-1	<u>100м2</u> 0,892	<u>59.25</u> 52,85	<u>364.92</u> 325,51	<u>0.39</u> 0,35	<u>0.18</u> 0,16	<u>220.51</u> 196,69	<u>15.52</u> 13,84	<u>601.34</u> 536,39
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
15.	1/10-230-50-10/5 C101-138036 Материал	I 0,0981					<u>635.49</u> 62,34	<u>44.74</u> 4,39	<u>680.23</u> 66,73
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
16.	1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,016					<u>486.97</u> 7,79	<u>34.28</u> 0,55	<u>521.25</u> 8,34

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Поправочные коэффициенты									
Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (лестница)									
17.	E15-172-4	<u>100м2</u> 0,1	<u>71,08</u> 7,11	<u>465,49</u> 46,55	<u>0,21</u> 0,02	<u>0,12</u> 0,01	<u>121,02</u> 12,1	<u>8,52</u> 0,85	<u>595,24</u> 59,52
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
18.	E63-19-6	<u>100м2</u> 0,3	<u>27,1</u> 8,13	<u>161,72</u> 48,52					<u>161,72</u> 48,52
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм									
19.	E61-1-3	<u>100м2</u> 0,3	<u>46,19</u> 13,86	<u>294,22</u> 88,27	<u>6,37</u> 1,91	<u>3,58</u> 1,07	<u>395,94</u> 118,78	<u>27,87</u> 8,36	<u>724,4</u> 217,32
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
20.	E15-300-2	<u>100м2</u> 0,3	<u>191,76</u> 57,53	<u>1 330,81</u> 399,24	<u>0,15</u> 0,04		<u>974,48</u> 292,34	<u>68,6</u> 20,58	<u>2 374,04</u> 712,2
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
21.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1	I 0,0117					<u>2 193,5</u> 25,66	<u>154,42</u> 1,81	<u>2 347,92</u> 27,47
Крестики дистанционные									
22.	C101-138-K	<u>100 шт.</u> 2,8					<u>1</u> 2,8	<u>0,07</u> 0,2	<u>1,07</u> 3
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
23.	1/10-230-50-40/15 C101-138059	I 0,093					<u>209,28</u> 19,46	<u>14,73</u> 1,37	<u>224,01</u> 20,83
Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен									
24.	E46-75-1	<u>100м</u> 0,5	<u>17,5</u> 8,75	<u>111,24</u> 55,62	<u>3,45</u> 1,73				<u>114,69</u> 57,35
Установка металлических конструкций каркасов и ограждений									
25.	E14-33-1	I 0,52	<u>107,35</u> 55,82	<u>750,15</u> 390,08	<u>5,64</u> 2,93	<u>2,09</u> 1,09	<u>14,71</u> 7,65	<u>1,04</u> 0,54	<u>771,54</u> 401,2
Швеллеры 12									
26.	1/10-260-170-4/20 C101-102903	I 0,52					<u>3 100</u> 1 612	<u>200</u> 104	<u>3 300</u> 1 716
Итого по Цех сортировки			548,22	3 573,72	20,96	8,46	4 463,78	304,77	8 363,23
ОХР и ОПР									2 564,48
Плановая прибыль									1 704,4
Итого по разделу									12 632,11
Цех розлива									
Демонтаж подвесного потолка типа "Албес"									
27.	E34-142-1 K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	<u>100м2</u> 0,25	<u>190,89</u> 14,32	<u>1 231,91</u> 92,39	<u>3,59</u> 0,27				<u>1 235,5</u> 92,66
Устройство подвесного потолка									
28.	E34-142-1	<u>100м2</u> 0,25	<u>190,89</u> 47,72	<u>1 231,91</u> 307,98	<u>3,59</u> 0,9		<u>16,06</u> 4,01	<u>1,13</u> 0,28	<u>1 252,69</u> 313,17
Тяга к подвесу sap									
29.	C101-160999	<u>шт.</u> 18					<u>0,5</u> 9	<u>0,04</u> 0,63	<u>0,54</u> 9,63
Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м									
30.	1/10-230-55-20/180 C101-160954	<u>100 м.</u> 0,13					<u>73,33</u> 9,53	<u>5,16</u> 0,67	<u>78,49</u> 10,2
Подвес регулируемый с зажимом для профиля sd (пп)									
31.	1/10-230-55-20/15 C101-160975	<u>шт.</u> 18					<u>0,53</u> 9,54	<u>0,04</u> 0,67	<u>0,57</u> 10,21
Плита потолочная									
32.	1/10-230-95/50 C101-160950	<u>м2</u> 25,8					<u>10,45</u> 269,61	<u>0,74</u> 18,98	<u>11,19</u> 288,59
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м									
33.	1/10-230-55-20/20 C101-160953	<u>100 м.</u> 0,215					<u>70</u> 15,05	<u>4,93</u> 1,06	<u>74,93</u> 16,11
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
34.	1/10-230-55-20/30 C101-160951	<u>100 м.</u> 0,215					<u>67,57</u> 14,53	<u>4,76</u> 1,02	<u>72,33</u> 15,55
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
35.	1/10-230-55-20/25 C101-160952	<u>100 м.</u> 0,448					<u>66,67</u> 29,87	<u>4,69</u> 2,1	<u>71,36</u> 31,97

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х60									
36.	1/10-240-30-50/20 C101-15510	100 шт. 0,26					3,04 0,79	0,21 0,06	3,25 0,85
Материал									
Анкерный элемент потолочный									
37.	C101-160975-1	шт. 18					0,5 9	0,04 0,63	0,54 9,63
Материал									
Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен									
38.	E46-75-1	100м 0,2	17,5 3,5	111,24 22,25	3,45 0,69				114,69 22,94
Установка металлических конструкций каркасов и ограждений									
39.	E14-33-1	I 0,21	107,35 22,54	750,15 157,53	5,64 1,18	2,09 0,44	14,71 3,09	1,04 0,22	771,54 162,02
Швеллеры 12									
40.	1/10-260-170-4/20 C101-102903	I 0,21					3 100 651	200 42	3 300 693
Материал									
Итого по Цех розлива			88,08	580,15	3,04	0,44	1 025,02	68,32	1 676,53
ОХР и ОПР									415,64
Плановая прибыль									276,24
Итого по разделу									2 368,41
Термоупаковка									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
41.	E57-2-7	100м2 0,634	70,99 45,01	450,91 285,88	11,89 7,54	6,69 4,24			462,8 293,42
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
42.	E11-47-3	100м2 0,634	163,16 103,44	1 052,95 667,57	0,29 0,18		1 023,82 849,1	72,08 45,7	2 149,14 1 362,55
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
43.	1/10-230-50-40/32 C101-138063	I 0,317					423,18 134,15	29,79 9,44	452,97 143,59
Материал									
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 20-25 кг)									
44.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1	I 0,0247					2 193,5 54,18	154,42 3,81	2 347,92 57,99
Материал									
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею									
45.	E11-49-1	100м 0,38	36,47 13,86	235,36 89,44	0,06 0,02				235,42 89,46
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм									
46.	1/10-230-60-20-10/30 C101-28701	M2 4					9,94 39,76	0,7 2,8	10,64 42,56
Материал									
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
47.	1/10-230-50-40/32 C101-138063	I 0,0205					423,18 8,68	29,79 0,61	452,97 9,29
Материал									
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 20-25 кг)									
48.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1	I 0,0015					2 193,5 3,29	154,42 0,23	2 347,92 3,52
Материал									
Итого по Термоупаковка			162,31	1 042,89	7,74	4,24	889,16	62,59	2 002,38
ОХР и ОПР									749,64
Плановая прибыль									498,22
Итого по разделу									3 250,24
Санузел									
Заделка швов раствором типа "фуга" при устройстве покрытий полов									
49.	E11-112-1	100 м 1,4156	7,49 10,6	48,34 68,43	0,06 0,08				48,4 68,51
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 20-25 кг)									
50.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1	I 0,01147					2 193,5 25,16	154,42 1,77	2 347,92 26,93
Материал									
Заделка швов растворами типа "фуга" при облицовке поверхностей плиткой									
51.	E15-317-1	100м 19,778	3,48 68,83	20,77 410,79			6,14 121,44	0,43 8,5	27,34 540,73
Смена облицовка потолков панелями из пвх с устройством металлического каркаса									
52.	E15-423-2	100 M2 0,294	156,75 46,08	1 026,82 301,89	19,61 5,77		1 653,42 486,11	116,41 34,22	2 816,26 827,99
Итого по Санузел			125,51	781,11	5,85	0	632,71	44,49	1 464,16

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
		ОХР и ОНР							559,2
		Плановая прибыль							371,65
		Итого по разделу							2 395,01
	ИТОГО прямые затраты:		922,12	5 977,87	37,59	13,14	7 010,67	480,17	13 506,3
	Наименование затрат			%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0147	
	Зарплата рабочих					5 977,87		6065,74	
	Эксплуатация машин (из расшифровки)					37,59		38,15	
	в т.ч. зарплата машинистов					13,14		13,33	
	ОХР и ОНР			71.59%		4 288,96		4352,01	
	Плановая прибыль			47.58%		2 850,52		2892,42	
	Материалы без НДС					7 010,67		7113,75	
	Транспортные расходы					480,17		487,29	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							20949,36	
	Прочие затраты							2066,88	
	в том числе:								
	Отчисления в соцстрах			34 %				2 066,88	
	Итого строительных и иных специальных монтажных работ:							23016,24	
	Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							23 016,24	
	Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации							23 016,24	
	Итого объем работ для налогообложения							23 016,24	
	Сумма НДС			20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		4 603,25	
	ВСЕГО выполнено работ							27 619,49	
	Всего освоено (справочно)							27 619,49	
	Итого к оплате: 27 619,49 руб.								
	(Двадцать семь тысяч шестьсот девятнадцать рублей сорок девять копеек)								

Составил:  /./

Проверил: _____ /